

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Roboty rozbiórkowe</b>					
1	KNR 4-01 d.10535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 2,96+2,05+21,32+15,75+9,35+1,93+10,60+1,10+1,55+2,86+2,00	m m	 71.470	 71.470
2	KNR 4-01 d.10535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 7,70+8,75+8,90+8,90+8,05+7,80	m m	 50.100	 50.100
3	KNR 4-03 d.11138-03	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie na betonie 123	szt. szt.	 123.000	 123.000
4	KNR 4-03 d.11140-05	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim 2,96+3*21,32+2*15,75	m m	 98.420	 98.420
5	KNR 4-01 d.10519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 319,94-4,12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 315.820	 315.820
6	KNR 4-01 d.10519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa 315,82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 315.820	 315.820
7	KNR 4-01 d.10609-03	Rozebranie podsypki izolacyjnej z żużla grub.do 15 cm 315,82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 315.820	 315.820
8	KNR 4-01 d.10535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku 69,47*0,35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.315	 24.315
9	KNR 4-01 d.10108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 47,37	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 47.370	 47.370
10	KNR 4-01 d.10108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km 47,37	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 47.370	 47.370
<b>Izolacja i pokrycie dachu</b>					
11	KNR 2-02 d.21102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko 315,82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 315.820	 315.820
12	KNR 2-02 d.20609-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na lepiku 315,82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 315.820	 315.820
13	KNR-W 2-02 d.20504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe 315,82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 315.820	 315.820
14	KNR-W 2-02 d.20504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej 5,12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.120	 5.120
15	KNR 2-02 d.20506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 24,315	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.315	 24.315
<b>Naprawa kominów i gzymsów</b>					
16	KNR 4-01 d.30726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu ) (gzymsy) 24,315	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.315	 24.315
17	KNR 4-01 d.31204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie (kominy) 21,308	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.308	 21.308
<b>Rynny i rury spustowe</b>					
18	KNR 2-02 d.40508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej 71,470	m m	 71.470	 71.470
19	KNR 2-02 d.40510-03	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej	m	RAZEM	71.470

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		50,100	m	50.100	
				RAZEM	50.100
20	KNR 5-08 d.40604-03	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie	m		
		98,420	m	98.420	
				RAZEM	98.420
<b>Daszek nad wejściem</b>					
21	KNR 4-01 d.50533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków i pasów elew., gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
		7,95*0,6	m <sup>2</sup>	4.770	
				RAZEM	4.770