
TABELA ROBÓT ZIEMNYCH - odcinek A-B

Projekt : Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
oświetlenia i pieszojezdni na ul. Kwiatowej w Koronowie

Obiekt : BRANŻA DROGOWA - odcinek A-B (dojazd do ul. Dworcowej)

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m ²]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m ³]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR (*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP			
0,00	0,00	2,48						0,00
18,60	0,00	3,07	18,60	0,01	51,61	0,01	51,60	51,60
44,82	0,00	2,41	26,22	0,05	71,89	0,05	71,84	123,44
63,01	0,01	2,24	18,19	0,11	42,31	0,11	42,21	165,65
RAZEM				0,17	165,82	0,17		

Nadmiar WYKOP 165,65m³

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP