

Przedmiar

Obiekt Budynek mieszkalny, roboty remontowe poszycia dachu
Kod CPV 45453000-7, Roboty, remontowe, i, renowacyjne, 45261210-9, Wykonywanie, pokryć, dachowych, 45261213-0, Kładzenie, dachów, metalowych, 45262520-6, Prace, dotyczące, robót, murarskich, (przemurowania, kominów), 45261320-3, Prace, dotyczące, obróbek, blacharskich, oraz, kładzenia, rynien, i, rur, spustowych, 45100000-8, Przygotowanie, terenu, pod, budowę, 45111220-6, Roboty, w, zakresie, usuwania, gruzu
Lokalizacja ul. Dworcowa 13, Koronowo
Zamawiający ZGKiM w Koronowie, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo
Biuro kosztorysowe Biuro inżynierskie P.W.EUROBUD, ul. Słowiańska 26a, 85-163 Bydgoszcz, e-mail: eurobud@os.pl, <http://www.pw-eurobud.prv.pl>

Autor inż. M. Pocztarek

Bydgoszcz 7 maj 2008 r.

Budynek mieszkalny, roboty remontowe poszycia dachu

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		1. Roboty zabezpieczające CPV 45100000-8, Przygotowanie, terenu, pod, budowę				
1	ST 00.00 SST-01.00	Daszki ochronne ciągłe, wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej - zabezpieczenie wejść do klatek, analogia 2*1*2 = 4,000m2	m2	4,000		
		2. Roboty rozbiórkowe CPV 45111220-6, Roboty, w, zakresie, usuwania, gruzu				
2	ST 00.00 SST-01.00	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 53+64 = 117,000m2	m2	117,000		
3	ST 00.00 SST-01.00	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku 86 = 86,000m	m	86,000		
4	ST 00.00 SST-01.00	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 12*4 = 48,000m	m	48,000		
5	ST 00.00 SST-01.00	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki układanej podwójnie	m2	480,000		
6	ST 00.00 SST-01.00	Rozbiórki ołączenia dachu w odstępach łąt ponad 24cm (założono 80% wykorzystanie materiału stąd R=2)	m2	480,000		
7	ST 00.00 SST-01.00	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię, analogia 480*0,015 = 7,200m3	m3	7,200		
8	ST 00.00 SST-01.00	Wywiezienie gruzu ceglanoego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 480*0,015 = 7,200m3	m3	7,200		
		3. Roboty pokrywcze CPV 45453000-7, Roboty, remontowe, i, renowacyjne45261210-9, Wykonywanie, pokryć, dachowych				
9	ST 00.00 SST-01.00	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z membrany dachowej	m2	480,000		
10	ST 00.00 SST-01.00	Ołączenie łątami 38x50mm o rozstawie ponad 24cm (materiał częściowo z odzysku)	m2	480,000		
11	ST 00.00 SST-01.00	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną	m2	480,000		
12	ST 00.00 SST-01.00	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczzonej powlekaniej 8,5*4+18+5+4*1,5 = 63,000mb	mb	63,000		
13	ST 00.00 SST-01.00	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej opierzenie kominów ((6+0,4)*2+(4+0,4)*6+(7+0,6)*1)*2*0,25 = 23,400m2 opierzenia wystawek 33*0,25 = 8,250m2 opierzenie nadrynnowe 86,1*0,25 = 21,525m2	m2	53,175		
14	ST 00.00 SST-01.00	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej kosze dachowe 16*0,45 = 7,200m2 opierzenia podrynnowe 86,1*0,55 = 47,355m2 opierzenia lukarn 1,25*2*4 = 10,000m2	m2	64,555		
15	ST 00.00 SST-01.00	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej rynny 31*2+12*2 = 86,000m	m	86,000		
16	ST 00.00 SST-01.00	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej rury spustowe 12*4 = 48,000m	m	48,000		

Budynek mieszkalny, roboty remontowe poszycia dachu

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
17	ST 00.00 SST-01.00	Dostawa i montaż wyłazu dachowego wraz z obrobieniem	szt	1,000		
		4. Roboty dodatkowe CPV 45262520-6, Prace, dotyczące, robót, murarskich, (przemurowania, kominów)				
		4.1. Kominy				
18	ST 00.00 SST-01.00	Wykonanie rusztowania przy kominach - rusztowania zabezpieczające, analogia	szt	9,000		
19	ST 00.00 SST-01.00	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5m3 (przyjęto 15% objętości kominów do przemurowania) kominy (przyjęto do uzupełnienia 15% pow. całkowitej kominów) $((6*0,4)*2+(4*0,4)*6+(7*0,6)*1)*1*0,15 = 2,790m3$	m3	2,790		
20	ST 00.00 SST-01.00	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii III na kominach ponad dachem spadzistym (przyjęto 50% pow. całkowitej kominów do uzupełnienia) kominy (przyjęto do uzupełnienia 50% pow. całkowitej kominów) $((6+0,4)*2+(4+0,4)*6+(7+0,6)*1)*2*1*0,5 = 46,800m2$	m2	46,800		
		4.2. Izolacje termiczne połaci dachowej				
21	ST 00.00 SST-01.00	Izolacje poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa - izolacja pomiędzy krokiewkami wieżby -wełna mineralna gr. 20cm nad częścią mieszkalną strychu $6*18 = 108,000m2$	m2	108,000		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Cena Ofertowa				

Budynek mieszkalny, roboty remontowe poszycia dachu

Nr	Opis robót
1.	Roboty zabezpieczające CPV 4510000-8, Przygotowanie, terenu, pod, budowę
2.	Roboty rozbiórkowe CPV 45111220-6, Roboty, w, zakresie, usuwania, gruzu
3.	Roboty pokrywcze CPV 45453000-7, Roboty, remontowe, i, renowacyjne45261210-9, Wykonywanie, pokryć, dachowych
4.	Roboty dodatkowe CPV 45262520-6, Prace, dotyczące, robót, murarskich, (przemurowania, kominów)
4.1.	• Kominy
4.2.	• Izolacje termiczne połaci dachowej