

## **UWAGA !**

**Zamawiający wprowadza następujące zmiany w dokumentacji projektowej, które należy uwzględnić przygotowując ofertę.**

### **W przedmiarze i kosztorysie nakładczym robót budowlanych**

#### **W poz. Nr 59**

Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa pozioma płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho – **jest** jedna warstwa gr. 18 cm

**Do wyceny należy przyjąć grubość 20 cm**

#### **W poz. Nr 69**

Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa pozioma płytami z wełny mineralnej **jest** gr. 16

**Do wyceny należy przyjąć grubość 20 cm**

### **W zestawieniu ślusarki drzwiowej**

**Należy uwzględnić dodatkowo wyposażenie drzwi w urządzenia antypaniczne dla następujących drzwi:**

- **D1 - 1 szt.**
- **D2 – 2 szt. ( drzwi ewakuacyjne)**
- **D3 – 1 szt. ( drzwi wyjściowe z Sali)**

**Do wyceny w ilościach jak wyżej należy przyjąć drzwi wyposażone w urządzenia antypaniczne.**