

## **ST 01.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE**

---

### **1. WSTĘP**

#### **1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej**

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych w istniejącym budynku Gimnazjum nr 1 w Koronowie oraz na usunięciu gruzu i materiałów rozbiórkowych z terenu budowy.

#### **1.2. Zakres stosowania ST**

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania – **Remont i termomodernizacja dachu Zespołu Szkół im. Leona Wyczółkowskiego we Wtelnie.** – w zakresie wykonania i odbioru robót polegających na rozbiórkach.

#### **1.3. Zakres Robót objętych ST**

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót:

- częściowe odbicie tynków z kominów,
- demontaż instalacji odgromowej,
- rozbiórka nakryw kominowych – dach nr V,
- usunięcie gruzu i materiałów rozbiórkowych,

#### **1.4. Określenia podstawowe**

Zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST– 00.00 „Wymagania ogólne”

#### **1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót**

1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST– 00.00 „Wymagania ogólne”.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST.

### **2. MATERIAŁY**

#### **2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów**

Według ST– 00.00 „Wymagania ogólne”.

#### **2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów**

Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Uzgodnienia miejsca i sposobu składowania materiałów z rozbiórki przed ich przekazaniem Inwestorowi lub ich ponownym wbudowaniem.
2. Przedstawienia do oceny Inwestora materiałów możliwych do wtórnego wbudowania.

Zagospodarowanie odpadów zgodnie z „Ustawą o odpadach” z uzyskaniem pokwitowania przekazania odpadów wyspecjalizowanym jednostkom. Wykonawca ponosi wszelkie koszty przyjęcia materiałów rozbiórkowych i odpadowych na wysypiska bądź ich utylizacji.

#### **2.3. Składowanie materiałów**

Według ST– 00.00 „Wymagania ogólne”.

Materiały do wtórnego wbudowania zabezpieczyć.

Gruz i materiały odpadowe składować w kontenerach budowlanych dokonując starannej segregacji.

### **3. SPRZĘT**

#### **3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu**

1. Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST– 00.00 „Wymagania ogólne”.

2. Wykonawca stosuje sprzęt i narzędzia budowlane zgodne z przyjętą techniką i technologią wykonania poszczególnych robót. Rodzaj sprzętu transportowego i podnośnikowego należy określić w Projekcie organizacji robót i uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.

### **4. TRANSPORT**

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST– 00.00 „Wymagania ogólne”.

Transport materiałów odpadowych prowadzony w kontenerach powierzyć należy wyspecjalizowanej firmie.

### **5. WYKONANIE ROBÓT**

#### **5.1. Ogólne zasady wykonania Robót**

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST– 00.00 „Wymagania ogólne”.

#### **5.2. Szczegółowe zasady wykonania Robót**

Przed przystąpieniem do rozbiórek i wyburzeń Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić ze służbami komunalnymi sposoby utylizacji i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych.

Obowiązują ustalenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” opracowanego dla całego zamierzenia budowlanego – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 ” w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, w szczególności ustalenia w zakresie powiadamiania o ewentualnych wypadkach i zagrożeniach katastrofą budowlaną.

### **6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**

#### **6.1. Ogólne zasady kontroli**

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST– 00.00 „Wymagania ogólne”.

**ST 01.00.00    ROBOTY ROZBIÓRKOWE**

---

**6.2.      Zakres badań prowadzonych w czasie budowy**

Podczas realizacji robót nie przewiduje się prowadzenia badań

**7.          OBMIAR ROBÓT**

1.Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST- 00.00 „Wymagania ogólne”.

2.Jednostką obmiaru jest:

- Sztuka
- m3,
- m2,

**8.          ODBIÓR ROBÓT**

**8.1.      Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót**

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST- 00.00 „Wymagania ogólne”.

**9.    PRZEPISY ZWIĄZANE**

- Rozporządzenie MBiPMB z 28.03.1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano- montażowych i rozbiórkowych – Dz. U. Nr 13 poz.93.
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.