

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Dziedzinku					
1 Boisko 20x40M					
d.1	1 KNR 2-01 0121-01 1,2,3	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska 20*40/10000	ha ha	0.080	
				RAZEM	0.080
d.1	2 KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II 24*40	m ² m ²	960.000	
				RAZEM	960.000
d.1	3 KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-II 24*2+40*2	m m	128.000	
				RAZEM	128.000
d.1	4 KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. poz.3	m m	128.000	
				RAZEM	128.000
d.1	5 KNR 2-23 0202-01 analogia	Otworki wentylacyjno- filtracyjne górne o wymiarach 0,18x0,25 m w gruncie kat. I-II R*5,0 (ok 144szt/m2 tzw głębokie spulchnienie) 24*40	m m	960.000	
				RAZEM	960.000
d.1	6 KNR 2-23 0209-02	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką 24*40	m ² m ²	960.000	
				RAZEM	960.000
d.1	7 KNR 2-23 0201-01	Rozścielenie piasku o gr.warstwy do 1 cm luzem 24*40	m ² m ²	960.000	
				RAZEM	960.000
d.1	8 KNR 2-23 0207-02	Wysiew nawozów mineralnych pylistych ręcznie poz.1	ha ha	0.080	
				RAZEM	0.080
d.1	9 KNR 2-23 0309-03	Osadzenie tulej do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki nożnej 2*2	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
d.1	10 KNR 2-23 0309-04	Osadzenie tulej do słupków i stojaków obsady tylnej do piłki nożnej 2*2	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
d.1	11 KNR 2-23 0309-07	Ramki do pokrywek na tuleje 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
d.1	12 KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III) poz.15	m ³ m ³	3.560	
				RAZEM	3.560
d.1	13 KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III poz.12	m ³ m ³	3.560	
				RAZEM	3.560
d.1	14 KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km poz.13	m ³ m ³	3.560	
				RAZEM	3.560
d.1	15 KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 (0.8*0.8*1.0*2)*2+(0.5*0.5*1.0*2)*2	m ³ m ³	3.560	
				RAZEM	3.560
d.1	16 KNR 2-23 0401-03	Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach z kształtowników stalowych o rozstawie 3.0 m i wys. 3.0 m - piłkochwyty 18.00*2	m m	36.000	
				RAZEM	36.000
d.1	17 KNR 2-23 0401-04	Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach z kształtowników stalowych o rozstawie 3.0 m - dodatek za nast. 1 m wys. - piłkochwyty poz.16	m m	36.000	
				RAZEM	36.000
d.1	18 KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie poz.19*0.02	kg kg	1.712	
				RAZEM	1.712

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-02 d.1 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 20*poz.15+20*0.02*poz.16	kg kg	85.600	85.600
				RAZEM	85.600
20	Wycena In- dywidualna d.1	Dostawa i montaż wyposażenia - bramka do piłki nożnej 4,00m 2	szt szt	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
21	Wycena in- dywidualna d.1	Dostawa i montaż wyposażenia - siatka do bramki 2	szt szt	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
2 Plac zabaw wyposażeniem					
22	Wycena In- dywidualna d.2	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - piaskownica z bali 3,00x3,00 1	t t	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
23	Wycena in- dywidualna d.2	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - huśtawka typu ważka 1	t t	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
24	Wycena In- dywidualna d.2	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - huśtawka podwójna 1	t t	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
25	Wycena in- dywidualna d.2	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - huśtawka sprężynowa typu stoń 1	t t	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
26	Wycena In- dywidualna d.2	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - huśtawka sprężynowa typu ko- gut 1	t t	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
27	Wycena In- dywidualna d.2	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - zestaw zabawowy z wieżą 1	t t	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
28	KNR 2-01 d.2 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III) poz.31	m ³ m ³	3.751	3.751
				RAZEM	3.751
29	KNR 4-01 d.2 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III poz.28	m ³ m ³	3.751	3.751
				RAZEM	3.751
30	KNR 4-01 d.2 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km poz.28	m ³ m ³	3.751	3.751
				RAZEM	3.751
31	KNR 2-02 d.2 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 5*0.3*0.3*0.3+(0.8*1.8*1.8+0.8*0.8*0.8*2)	m ³ m ³	3.751	3.751
				RAZEM	3.751
3 Zagospodarowanie terenu					
32	Wycena In- dywidualna d.3	Dostawa i montaż wyposażenia - tablica regulaminowa 1,00x2,20m 1	szt szt	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
33	Wycena In- dywidualna d.3	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - kosz na śmieci z półwałków 2	szt szt	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
34	Wycena In- dywidualna d.3	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - ławka na stelażu betonowym 1, 8m 2+3	szt szt	5.000	5.000
				RAZEM	5.000
35	Wycena In- dywidualna d.3	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - stojak na rowery 3,40x1,00m 1	szt szt	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
36	Wycena In- dywidualna d.3	dostarczenie i rozścielenie grysłu przy ławkach 5*1.80*2*0.6	m ³ m ³	10.800	10.800
				RAZEM	10.800

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR 2-23 d.3 0308-02	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m ³ 0.4*0.5*0.4*2+0.2*0.2*0.5*2+0.2*0.2*0.5	m ³ m ³	0.220	
				RAZEM	0.220
4 Zieleń					
38	KNR 2-21 d.4 0331-02	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szer.do 45 cm w gruncie kat.III bez zaprawy rowów 50/0.20	szt. szt.	250.000	
				RAZEM	250.000
39	KNR 2-21 d.4 0218-02	ROzścielenie ziemi urodzajnej (warstwa o grub 0,1m) i kompostowanej (warstwa o gr. 0,2m) oraz ręczne wyrównanie terenu z grubsza na terenie płaskim z transportem taczkami 50*0.40*0.30	m ³ m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
40	Wycena Indywidualna d.4	dostarczenie i rołożenie kory 50*0.40	m ³ m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
41	KNNR 1 d.4 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) dowóz ziemi kompostowanej poz.39	m ³ m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
5 Ogrodzenie					
42	KNR 2-23 d.5 0402-02	Brama o wym. 200x300 cm ogrodzenia kortów tenisowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR 2-23 d.5 0402-04	Furtka o wym. 150x200 cm z boku przęsła ogrodzenia kortów tenisowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR 2-02 d.5 1803-02	Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stal.z rur o śr. 76/3.5 mm o rozst.2.4 m obsadz.w cokole 58.18+47.55+22.94+9.26+15.72+9.26+6.01+5.35+43.28	m m	217.550	
				RAZEM	217.550

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Gogolinku					
1 BOISKO 20x40M					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska	ha		
d.1	0121-01	4800/10000	ha	0.480	
	1,2,3				
				RAZEM	0.480
2	KNR 2-23	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką	m ²		
d.1	0209-02	4800	m ²	4 800.000	
				RAZEM	4 800.000
3	KNR 2-23	Osadzenie tulej do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki nożnej	szt.		
d.1	0309-03	2*2	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 2-23	Osadzenie tulej do słupków i stojaków obsady tylnej do piłki nożnej	szt.		
d.1	0309-04	2*2	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR 2-23	Ramki do pokrywek na tuleje	szt.		
d.1	0309-07	2*4	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III)	m ³		
d.1	0307-02	poz.9	m ³	3.560	
				RAZEM	3.560
7	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-06	grunt.kat. III	m ³	3.560	
		poz.6			
				RAZEM	3.560
8	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-08	poz.7	m ³	3.560	
				RAZEM	3.560
9	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3	m ³		
d.1	0203-01	(0.8*0.8*1.0*2)*2+(0.5*0.5*1.0*2)*2	m ³	3.560	
				RAZEM	3.560
10	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	kg		
d.1	0290-01	poz.11*0.02	kg	1.584	
				RAZEM	1.584
11	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	kg		
d.1	0290-02	8mm - 50kg/m3	kg	79.200	
		20*poz.9+20*0.02*poz.61			
				RAZEM	79.200
12	Wycena indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia - bramka do piłki nożnej 4,00m	szt.		
d.1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	Wycena indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia - siatka do bramki	szt.		
d.1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2 BOISKO WIELOFUNKCYJNE 13*22 m					
14	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska	ha		
d.2	0121-01	13*22/10000	ha	0.029	
	1,2,3				
				RAZEM	0.029
15	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0205-02	13.00*22.00*0.30	m ³	85.800	
				RAZEM	85.800
16	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³		
d.2	0214-04	Krotność = 8	m ³	85.800	
		poz.15			
				RAZEM	85.800
17	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa dolna o gr.15 cm	m ²		
d.2	0104-01	13.00*22.00	m ²	286.000	
				RAZEM	286.000
18	KNR 2-23	Podbudowa z żużla wielkopieczowego sortowanego dwuwarstwowa warstwa dolna gr.10 cm	m ²		
d.2	0102-01	13.00*22.00	m ²	286.000	
				RAZEM	286.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	286.000
19	KNR 2-23 d.2 0104-03	Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa górna o gr.5 cm 13.00*22.00	m ² m ²	286.000	
				RAZEM	286.000
20	KNR 2-23 d.2 0104-04	Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa górna dodatek za każdy 1 cm Krotność = -1 13.00*22.00	m ² m ²	286.000	
				RAZEM	286.000
21	KNR 2-23 d.2 0106-05	Nawierzchnie z mieszanki 80%maczka ceglana i 20%głina mielona o gr.warstwy 3 cm 13.00*22.00	m ² m ²	286.000	
				RAZEM	286.000
22	KNR 2-23 d.2 0106-06	Nawierzchnie z mieszanki 80%maczka ceglana i 20%głina mielona dodatek za każdy 1 cm Krotność = -2 13.00*22.00	m ² m ²	286.000	
				RAZEM	286.000
23	KNR 2-31 d.2 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II 13.00*22.00	m ² m ²	286.000	
				RAZEM	286.000
24	KNR 2-31 d.2 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-II 13.00*2+22.00*2	m m	70.000	
				RAZEM	70.000
25	KNR 2-31 d.2 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. poz.24	m m	70.000	
				RAZEM	70.000
26	KNR 2-23 d.2 0309-02	Osadzenie tulej do słupków i stojaków siatkówki 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR 2-23 d.2 0309-06	Osadzenie tulej do słupków i stojaków drewnianych do koszykówki 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR 2-23 d.2 0310-02	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki i kometki 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR 2-23 d.2 0310-04	Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR 2-23 d.2 0309-07	Ramki do pokrywek na tuleje 2*1+2*1	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
31	KNR 2-01 d.2 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III) poz.34	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR 4-01 d.2 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III poz.31	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR 4-01 d.2 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km poz.32	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
34	KNR 2-02 d.2 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m ³ (0.8*0.8*1.0*2)+(0.6*0.6*1.0*2)	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
35	KNR 2-02 d.2 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie poz.36*0.02	kg kg	0.800	
				RAZEM	0.800
36	KNR 2-02 d.2 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 8mm - 50kg/m ³ 20*poz.34	kg kg	40.000	
				RAZEM	40.000
3	Plac zabaw wyposażeniem				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	Wycena indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - piaskownica z bali 3,00x3,00m	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
38	Wycena indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - zjeżdżalnia 3,70*0,70m	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
39	Wycena indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - sześciokąt wielofunkcyjny	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
40	Wycena indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - huśtawka typu ważka	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
41	Wycena indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - huśtawka podwójna	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
42	Wycena indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - huśtawka sprężynowa typu słoń	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
43	Wycena indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - huśtawka sprężynowa typu kogut	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR 2-01 d.3 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III) poz.47	m ³		
			m ³	5.589	
				RAZEM	5.589
45	KNR 4-01 d.3 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III poz.44	m ³		
			m ³	5.589	
				RAZEM	5.589
46	KNR 4-01 d.3 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km poz.44	m ³		
			m ³	5.589	
				RAZEM	5.589
47	KNR 2-02 d.3 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m ³ (9+6)*0.6*0.6*1.0+7*0.3*0.3*0.3	m ³		
			m ³	5.589	
				RAZEM	5.589
4 Zagospodarowanie terenu					
48	Wycena indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia - tablica regulaminowa 1,00x2,20m	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
49	Wycena indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - kosz na śmieci z półwałków	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
50	Wycena indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - ławka na stelażu betonowym 1,8m 2+3	szt		
			szt	5.000	
				RAZEM	5.000
51	Wycena indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - stojak na rowery 3,40x1,00m	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
52	Wycena indywidualna	dostarczenie i rozścielenie gryszy przy ławkach 5*1.80*2*0.60	m ³		
			m ³	10.800	
				RAZEM	10.800
53	KNR 2-23 d.4 0308-02	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m ³ 0.4*0.5*0.4*2+0.2*0.2*0.5*2+0.2*0.2*0.5	m ³		
			m ³	0.220	
				RAZEM	0.220
5 Zieleń					
54	KNR 2-21 d.5 0331-02	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szer.do 45 cm w gruncie kat.III bez zaprawy rowów 48/0.20	szt.		
			szt.	240.000	
				RAZEM	240.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
55 d.5	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej (warstwa o grub 0,1m) i kompostowanej (warstwa o gr. 0,2m) oraz ręczne wyrównanie terenu z grubsza na terenie płaskim z transportem taczkami 48*0.40*0.30	m ³ m ³	5.760	
				RAZEM	5.760
56 d.5	Wycena Indywidualna	dostarczenie i rołożenie kory 48*0.40	m ³ m ³	19.200	
				RAZEM	19.200
57 d.5	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) dowóz ziemi kompostowanej poz.55	m ³ m ³	5.760	
				RAZEM	5.760
6 Ogrodzenie					
58 d.6	KNR 2-23 0402-02	Brama o wym. 200x300 cm ogrodzenia kortów tenisowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
59 d.6	KNR 2-23 0402-04	Furtka o wym. 150x200 cm z boku przęsła ogrodzenia kortów tenisowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
60 d.6	KNR 2-02 1803-02	Ogrodzenie z siatki wys. 2,0m na słupkach stal.z rur o śr. 76/3.5 mm o rozst.2.4 m obsadz.w cokole 29.73+41.93+66.17+66.76+70.59-10*2-1.5	m m	253.680	
				RAZEM	253.680
61 d.6	KNR 2-23 0401-03	Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach z kształowników stalowych o rozstawie 3.0 m i wys. 3.0 m - piłkochwyty 10.00*2	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
62 d.6	KNR 2-23 0401-04	Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach z kształowników stalowych o rozstawie 3.0 m - dodatek za nast. 1 m wys. - piłkochwyty 10.00*2	m m	20.000	
				RAZEM	20.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Trzyczynie					
1 BOISKO 64X100M					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska	ha		
d.1	0121-01	64*100/10000	ha	0.640	
				RAZEM	0.640
2	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II	m ²		
d.1	0103-01	64*100	m ²	6 400.000	
				RAZEM	6 400.000
3	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m		
d.1	0401-03	64*2+100*2	m	328.000	
				RAZEM	328.000
4	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m		
d.1	0407-05	poz.3	m	328.000	
				RAZEM	328.000
5	KNR 2-23	Otwory wentylacyjno- filtracyjne górne o wymiarach 0.18x0.25 m w gruncie kat. I-II R*0,5 (ok. 144szt/m2 tzw głębokie spulchnianie)	m		
d.1	0202-01	64*100	m	6 400.000	
				RAZEM	6 400.000
6	KNR 2-23	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką	m ²		
d.1	0209-02	64*100	m ²	6 400.000	
				RAZEM	6 400.000
7	KNR 2-23	Rozścielenie piasku o gr.warstwy do 1 cm luzem	m ²		
d.1	0201-01	64*100	m ²	6 400.000	
				RAZEM	6 400.000
8	KNR 2-23	Wysiew nawozów mineralnych pylistych ręcznie	ha		
d.1	0207-02	poz.1	ha	0.640	
				RAZEM	0.640
9	KNR 2-23	Osadzenie tulej do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki nożnej	szt.		
d.1	0309-03	2*2	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR 2-23	Osadzenie tulej do słupków i stojaków obsady tylnej do piłki nożnej	szt.		
d.1	0309-04	2*2	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 2-23	Ramki do pokrywek na tuleje	szt.		
d.1	0309-07	4*2	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III)	m ³		
d.1	0307-02	poz.15	m ³	3.560	
				RAZEM	3.560
13	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
d.1	0108-06	poz.12	m ³	3.560	
				RAZEM	3.560
14	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-08	poz.13	m ³	3.560	
				RAZEM	3.560
15	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3	m ³		
d.1	0203-01	(0.8*0.8*1.0*2)*2+(0.5*0.5*1.0*2)*2	m ³	3.560	
				RAZEM	3.560
16	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	kg		
d.1	0290-01	poz.17*0.02	kg	1.424	
				RAZEM	1.424
17	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane 8 mm 50kg/m3	kg		
d.1	0290-02	20*poz.15	kg	71.200	
				RAZEM	71.200
18		Dostawa i montaż wyposażenia - bramka do piłki nożnej 7,32*2,44	szt		
d.1	wycena indywidualna	2	szt	2.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia - siatka do bramki	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU					
20	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia - tablica regulaminowa 1,00*2,20m	szt		
		3	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - kosz na śmieci z półwałków	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - ławka na stelażu betonowym	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
23	d.2 wycena indywidualna	dostarczenie i rozścielenie grysłu przy ławkach	m ²		
		4*1.80*2*0.6	m ²	8.640	
				RAZEM	8.640
24	d.2 KNR 2-23 0308-02	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m ³	m ³		
		0.4*0.5*0.4*2+0.2*0.2*0.5	m ³	0.180	
				RAZEM	0.180
3 ZIELEŃ					
25	d.3 KNR 2-21 0322-06	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z zaprawą dołów śr./głębok. 1.0/0.7 m np. żywotnik zachodni wys. 1.6	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
26	d.3 KNR 2-21 0322-06	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z zaprawą dołów śr./głębok. 1.0/0.7 m żywotnik zachodni	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
27	d.3 KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej (warstwa o grub 0,1m) i kompostowanej (warstwa o gr.0,2m) oraz ręczne wyrównanie terenu z grubsza na terenie płaskim z transportem taczakami	m ³		
		(9+18)*0.6*0.6*0.3	m ³	2.916	
				RAZEM	2.916
28	d.3 wycena indywidualna	dostarczenie i rozłożenie kory	m ³		
		(9+18)*0.6*0.6	m ³	9.720	
				RAZEM	9.720
29	d.3 KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) dowóz zniemi kompostowanej	m ³		
		poz.27	m ³	2.916	
				RAZEM	2.916

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Gościeradzu					
1 BOISKO 20x40M					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska	ha		
d.1	0121-01	20*40/10000	ha	0.080	
	1,2,3				
				RAZEM	0.080
2	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II	m ²		
d.1	0103-01	24*40	m ²	960.000	
				RAZEM	960.000
3	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m		
d.1	0401-03	24*2+40*2	m	128.000	
				RAZEM	128.000
4	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spojn zaprawą cem.	m		
d.1	0407-05	poz.3	m	128.000	
				RAZEM	128.000
5	KNR 2-23	Otwory wentylacyjno- filtracyjne górne o wymiarach 0,18x0,25 m w gruncie kat. I-II R*5,0 (ok 144szt/m2 tzw głębokie spulchnienie)	m		
d.1	0202-01	24*40	m	960.000	
	analogia				
				RAZEM	960.000
6	KNR 2-23	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką	m ²		
d.1	0209-02	24*40	m ²	960.000	
				RAZEM	960.000
7	KNR 2-23	Rozścielenie piasku o gr.warstwy do 1 cm luzem	m ²		
d.1	0201-01	24*40	m ²	960.000	
				RAZEM	960.000
8	KNR 2-23	Wysiew nawozów mineralnych pylistych ręcznie	ha		
d.1	0207-02	poz.1	ha	0.080	
				RAZEM	0.080
9	KNR 2-23	Osadzenie tulej do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki nożnej	szt.		
d.1	0309-03	2*2	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR 2-23	Osadzenie tulej do słupków i stojaków obsady tylnej do piłki nożnej	szt.		
d.1	0309-04	2*2	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 2-23	Ramki do pokrywek na tuleje	szt.		
d.1	0309-07	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III)	m ³		
d.1	0307-02	poz.15	m ³	3.560	
				RAZEM	3.560
13	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
d.1	0108-06	poz.12	m ³	3.560	
				RAZEM	3.560
14	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-08	poz.13	m ³	3.560	
				RAZEM	3.560
15	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3	m ³		
d.1	0203-01	(0.8*0.8*1.0*2)*2+(0.5*0.5*1.0*2)*2	m ³	3.560	
				RAZEM	3.560
16	KNR 2-23	Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach z kształtowników stalowych o rozstawie 3.0 m i wys. 3.0 m - piłkochwyty	m		
d.1	0401-03	18.00*2	m	36.000	
				RAZEM	36.000
17	KNR 2-23	Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach z kształtowników stalowych o rozstawie 3.0 m - dodatek za nast. 1 m wys. - piłkochwyty	m		
d.1	0401-04	poz.16	m	36.000	
				RAZEM	36.000
18	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	kg		
d.1	0290-01	poz.19*0.02	kg	1.712	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.712
19 d.1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 8mm - 50kg/m3 20*poz.15+20*0.02*poz.16	kg kg	85.600	
				RAZEM	85.600
20 d.1	Wycena Indy- widualna	Dostawa i montaż wyposażenia - bramka do piłki nożnej 4,00m 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
21 d.1	Wycena indy- widualna	Dostawa i montaż wyposażenia - siatka do bramki 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
2 BOISKO WIELOFUNKCYJNE 13*22 m					
22 d.2	KNR 2-01 0121-01 1,2,3	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska 13*22/10000	ha ha	0.029	
				RAZEM	0.029
23 d.2	KNR 2-01 0205-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 13.00*22.00*0.30	m ³ m ³	85.800	
				RAZEM	85.800
24 d.2	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8 poz.23	m ³ m ³	85.800	
				RAZEM	85.800
25 d.2	KNR 2-23 0104-01	Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa dolna o gr.15 cm 13.00*22.00	m ² m ²	286.000	
				RAZEM	286.000
26 d.2	KNR 2-23 0102-01	Podbudowa z żużla wielkopieczowego sortowanego dwuwarstwowa warstwa dolna gr.10 cm 13.00*22.00	m ² m ²	286.000	
				RAZEM	286.000
27 d.2	KNR 2-23 0104-03	Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa górna o gr.5 cm 13.00*22.00	m ² m ²	286.000	
				RAZEM	286.000
28 d.2	KNR 2-23 0104-04	Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa górna dodatek za każdy 1 cm Krotność = -1 13.00*22.00	m ² m ²	286.000	
				RAZEM	286.000
29 d.2	KNR 2-23 0106-05	Nawierzchnie z mieszanki 80%maczka ceglana i 20%głina mielona o gr.warstwy 3 cm 13.00*22.00	m ² m ²	286.000	
				RAZEM	286.000
30 d.2	KNR 2-23 0106-06	Nawierzchnie z mieszanki 80%maczka ceglana i 20%głina mielona dodatek za każdy 1 cm Krotność = -2 13.00*22.00	m ² m ²	286.000	
				RAZEM	286.000
31 d.2	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II 13.00*22.00	m ² m ²	286.000	
				RAZEM	286.000
32 d.2	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-II 13.00*2+22.00*2	m m	70.000	
				RAZEM	70.000
33 d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. poz.32	m m	70.000	
				RAZEM	70.000
34 d.2	KNR 2-23 0309-02	Osadzenie tulej do słupków i stojaków siatkówki 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
35 d.2	KNR 2-23 0309-06	Osadzenie tulej do słupków i stojaków drewnianych do koszykówki 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.2	KNR 2-23 0310-02	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki i kometki 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
37 d.2	KNR 2-23 0310-04	Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
38 d.2	KNR 2-23 0309-07	Ramki do pokrywek na tuleje 2*1+2*1	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
39 d.2	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III) poz.42	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
40 d.2	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III poz.39	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
41 d.2	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km poz.40	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
42 d.2	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m ³ (0.8*0.8*1.0*2)+(0.6*0.6*1.0*2)	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
43 d.2	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie poz.44*0.02	kg kg	0.800	
				RAZEM	0.800
44 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 8mm - 50kg/m ³ 20*poz.42	kg kg	40.000	
				RAZEM	40.000
3 Plac zabaw wyposażeniem					
45 d.3	Wycena Indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - piaskownica z bali 2,00x2,00 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46 d.3	Wycena indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - huśtawka typu wałka 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47 d.3	Wycena Indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - huśtawka podwójna 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48 d.3	Wycena indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - huśtawka sprężynowa typu słoń 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
49 d.3	Wycena Indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - huśtawka sprężynowa typu kogut 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
50 d.3	Wycena Indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - karuzela krzyżowa 1,8m 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
51 d.3	Wycena Indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - zestaw zabawowy z wieżą 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
52 d.3	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III) poz.55	m ³ m ³	4.236	
				RAZEM	4.236
53 d.3	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III poz.52	m ³ m ³	4.236	
				RAZEM	4.236
54 d.3	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.52	m ³	4.236	
				RAZEM	4.236
55 d.3	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3	m ³		
		4*0.3*0.3*0.3+0.8*0.8*0.8+(0.8*1.8*1.8+0.8*0.8*0.8*2)	m ³	4.236	
				RAZEM	4.236
4 Zagospodarowanie terenu					
56 d.4	Wycena Indy- widualna	Dostawa i montaż wyposażenia - tablica regulaminowa 1,00x2,20m	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
57 d.4	Wycena Indy- widualna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - kosz na śmieci z pół- wałków	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
58 d.4	Wycena Indy- widualna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - ławka na stelażu be- tonowym 1,8m	szt		
		2+4	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
59 d.4	Wycena Indy- widualna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - stojak na rowery 3, 40x1,00m	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
60 d.4	Wycena Indy- widualna	dostarczenie i rozścielenie grysłu przy ławkach	m ³		
		6*1.80*2*0.60	m ³	12.960	
				RAZEM	12.960
61 d.4	KNR 2-23 0308-02	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3	m ³		
		0.4*0.5*0.4*2+0.2*0.2*0.5*2+0.2*0.2*0.5	m ³	0.220	
				RAZEM	0.220
5 Zieleń					
62 d.5	KNR 2-21 0331-02	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szer.do 45 cm w gruncie kat.III bez zaprawy rowów	szt.		
		150/0.20	szt.	750.000	
				RAZEM	750.000
63 d.5	KNR 2-21 0218-02	ROzścielenie ziemi urodzajnej (warstwa o grub 0,1m) i komposto- wanej (warstwa o gr. 0,2m) oraz ręczne wyrównanie terenu z grub- sza na terenie płaskim z transportem taczkami	m ³		
		150*0.40*0.30	m ³	18.000	
				RAZEM	18.000
64 d.5	Wycena Indy- widualna	dostarczenie i rołożenie kory	m ³		
		150*0.40	m ³	60.000	
				RAZEM	60.000
65 d.5	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- wyładowniczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) dowóz ziemi kompostowanej	m ³		
		poz.63	m ³	18.000	
				RAZEM	18.000