

Przedmiar robót

Wykonanie Placu Zabaw w Buszkowie

Data: 2010-06-16
Obiekt: Plac zabaw
Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Buszkowie
Gmina Koronowo
86-010 Koronowo, Buszkowo 53

Kosztorys opracowali:
mgr inż. Remigiusz Kocent,

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ci robót	Ilo	Krot.	Jedn.
1 Roboty budowlano-monta owe			
1.1 KNKRB 6/104/2 Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa dolna	40		m3
1.2 KNKRB 6/104/3 Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa górna	10		m3
1.3 KNR 231/407/5 Obrze a betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zapraw cementow	84		m
1.4 KNKRB 6/401/3 (1) Ławy pod kraw niki ława z mieszanki betonowej zwykła	1,84		m3
1.5 KNKRB 6/306/1 (1) Nawierzchnie z mieszanek syntetycznych gr.6cm	87		m2
1.6 KNKRB 6/306/5 (1) Nawierzchnie z mieszanek sunetycznych gr. 3 cm RAL 2011	75		m2
1.7 KNKRB 6/306/5 (1) Nawierzchnie z mieszanek sunetycznych gr. 3 cm RAL 5003	23		m2
1.8 KNKRB 6/704/1 Oznakowanie poziome jezdni farba linie segregacyjne i kraw dziowe ci gle, mal. r czne	16		m2
1.9 KNR 221/607/1 Ławki parkowe, z prefabrykatów elbetowych, podpory elbetowe - analogia osadzenie kotew i monta urz dze Zestaw Romeo R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1		szt
1.10 KNR 221/607/1 Ławki parkowe, z prefabrykatów elbetowych, podpory elbetowe - analogia osadzenie kotew i monta urz dze Linarium Sto ek R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1		szt
1.11 KNR 221/607/1 Ławki parkowe, z prefabrykatów elbetowych, podpory elbetowe - analogia osadzenie kotew i monta urz dze Lokomotywa z wagonem R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1		szt
1.12 KNR 221/607/1 Ławki parkowe, z prefabrykatów elbetowych, podpory elbetowe - analogia osadzenie kotew i monta urz dze Koniczynka R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1		szt
1.13 KNR 221/607/1 Ławki parkowe, z prefabrykatów elbetowych, podpory elbetowe - analogia osadzenie kotew i monta urz dze Sklepik z tablic R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1		szt
1.14 KNR 221/607/1 Ławki parkowe, z prefabrykatów elbetowych, podpory elbetowe - analogia osadzenie kotew i monta urz dze Kosz na mieci R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1		szt
1.15 KNR 221/607/1 Ławki parkowe, z prefabrykatów elbetowych, podpory elbetowe - analogia osadzenie kotew i monta urz dze Ławka z wieszakiem R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2		szt
1.16 KNR 221/607/1 Ławki parkowe, z prefabrykatów elbetowych, podpory elbetowe - analogia osadzenie kotew i monta urz dze Tablica reklamowa R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1		szt
1.17 KNR 228/712/1 R czne wykonanie trawników dywanowych siewem, na terenie płaskim bez nawo enia z nawodnieniem	260		m2
1.18 KNR 211/604/8 Sadzenie krzewów i drzew w terenie płaskim, drzewa, dół Fi 0,50x0,50 m, grunt kategorii III	6		szt
1.19 Kalkulacja własna. Uporz dkowanie placu budowy	1		kpl