

PRZEDMIAR ROBÓT - droga technologiczna

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi technologicznej
ADRES INWESTYCJI : Okole Gmina Koronowo
INWESTOR : Gmina Koronowo
BRANŻA : Roboty drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Konrad Rosiński

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2014 r.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-01 d.10119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,1	km	0.100	
				RAZEM	0.100
2	KNR 2-01 d.10108-05	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia 0,01	ha	0.010	
				RAZEM	0.010
3	KNR 2-01 d.10110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km 5	mp	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 2-01 d.10205-04	Roboty ziemne przygotowawcze pod ułożenie płyt z rozplantowaniem urobku po terenie 60	m ³	60.0000	
				RAZEM	60.0000
Nawierzchnia					
5	KNR 2-31 d.20103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 522	m ²	522.0000	
				RAZEM	522.0000
6	KNR 2-31 d.20105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. - warstwa mrozoodporna 522	m ²	522.0000	
				RAZEM	522.0000
7	KNR 2-31 d.20105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. - do grub 15 cm 522	m ²	522.0000	
				RAZEM	522.0000
8	KNR-W 2-25 d.20408-04	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych o pow.ponad 3 m2 - płyty - materiał Wykonacy do odzysku 522	m ²	522.0000	
				RAZEM	522.0000
9	KNR-W 2-25 d.20408-06	Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych (płyty o pow.ponad 3 m2) 522	m ²	522.000	
				RAZEM	522.000