

Zadanie 4 - Wykonanie projektu budowy drogi Więżowno - Bytkowice

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Więżowno - Bytkowice, gmina Koronowo

1. Zakres projektu obejmuje:

- zakres obejmuje przebudowę drogi gminnej publicznej G050124C Więżowno – Bytkowice, od zjazdu z drogi wojewódzkiej DW 243 (w miejscowości Więżowno) do drogi powiatowej P1521C (w miejscowości Bytkowice)
- brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- obejmuje odcinek o długości ok. 3600 mb,
- wszystkie zjazdy na drogi wewnętrzne oraz na przyległe działki,
- zjazd z drogi wojewódzkiej DW 243 (działka ewid. 7/1 obręb Więżowno),
- w drodze znajduje się sieć wodociągowa oraz inne media, brak kanalizacji deszczowej,
- powinna być zaprojektowana w technologii zaproponowanej przez projektanta po uzyskaniu akceptacji rozwiązań na etapie projektu koncepcyjnego. Propozycja rozwiązania powinna być uzasadniona ekonomicznie,
- zamawiający preferuje w ramach możliwości technologie z wykorzystaniem wzmocnienia, stabilizacji istniejącej podbudowy

2. Jednostka projektowa zobowiązana będzie do:

- pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich danych wyjściowych do projektowania oraz uzgodnień , w tym np.: opinii technicznych, aktualnej mapy do celów projektowych,
- opracowanie mapy do celów projektowych dla powyższego zadania wraz z rozgraniczeniem. Orientacyjna ilość wyznaczenia i stabilizacji punktów granicznych wynosi: działka ewid. nr 153/2 obręb Więżowno 64 sztuk (± 10 sztuk), działka ewid. nr 153/1 obręb Więżowno 6 sztuk (± 2 sztuki), działka ewid. nr 31 obręb Bytkowice 9 sztuk (± 3 sztuki),
- uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwolenia wodnoprawnego, o ile przyjęte rozwiązania techniczne wymuszają taką konieczność,
- uzyskanie decyzji na wycinkę drzew, o ile będzie taka potrzeba,
- uzgodnienia projektu z gestorami sieci infrastruktury technicznej,
- uzgodnienia z Wydziałem Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Koronowie przed przystąpieniem do prac projektowych zakresu robót oraz aspektów technicznych do ujęcia w opracowaniu,
- uzyskanie zezwolenia właściwego organu bądź w przypadku konieczności uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę,
- opracowania kompletnej dokumentacji kosztorysowej tzn. kosztorysów inwestorskich i ofertowych wraz z przedmiarami robót dla wszystkich branż i kategorii robót budowlanych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania, (zaleca się wykonanie działów kosztorysu pozwalającego na etapowe wykonywanie prac budowlanych)
- opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót budowlanych dla wszystkich branż i kategorii robót budowlanych będących w zakresie projektu,
- wykonania projektu stałej organizacji ruchu,

- wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu.

3. Forma opracowania

Dokumentację projektową należy wykonać w formie:

a) pisemnej:

- projekty budowlane/wykonawcze 3 egz. dla zamawiającego oraz w liczbie niezbędnej do uzyskania koniecznych decyzji i zgłoszeń,
- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz.,
- przedmiar robót - 2 egz.,
- kosztorys inwestorski i ofertowy - 1 egz.

b) elektronicznej - 2 egz. kompletnej dokumentacji na płytach CD lub innych nośnikach (musi ściśle odpowiadać wersji papierowej, tj. zawierać jej całą zawartość)

4. Termin wykonania:

- projektu koncepcyjnego, map do celów projektowych oraz uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz uzgodnienie koncepcji zjazdu z Zarządem Dróg Wojewódzkich: **do dnia 30.11.2020 r.**
- całości zadania wraz z pozwoleniem na budowę lub przyjęciem zgłoszenia **do dnia 31 lipca 2021 roku.**