

Koronowo, dnia 17 września 2026 r.

ROŚKZE.6220.2.15.2024

Z A W I A D O M I E N I E

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2026 r., poz. 670) podaj się do publicznej wiadomości, że Burmistrz Koronowa w dniu 17 września 2026 r. wydał **decyzję** znak: **ROŚKZE.6220.2.15.2024** o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Gminy Koronowo pn.: „**Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Dworze**”, powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie.

Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Chojnicach, można zapoznać się w siedzibie Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią Urzędu Miejskiego w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, (pok. nr 11, w dniach i godzinach urzędowania *informacji w przedmiotowej sprawie udzieli inspektor Urszula Dufka nr tel. 52 38 26 441*), na zasadach udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie określonych w dziale II ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2026 r. poz. 670).

Treść decyzji udostępnia się na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koronowie www.bip.koronowo.pl licząc od dnia obwieszczenia decyzji.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1, w miejscowości planowanej inwestycji oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koronowie www.bip.koronowo.pl.

z up. BURMISTRZA

Krzysztof Zająk
Zastępca Burmistrza

przygotowała: Urszula DUFKA, inspektor
Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią
Urzędu Miejskiego w Koronowie
tel.: 523826441, e-mail: ekologia@um.koronowo.pl

DECYZJA

Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75, ust.1 pkt 4, art. 84 ust.1 i 1a, art. 85, ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2026 r., poz. 670) zwanej dalej w skrócie uouioś), a także § 3 ust. 1, pkt 81, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2025 r., poz. 1691) zwany dalej w skrócie Kpa, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5 czerwca 2024 r. Gminy Koronowo 86-010 Koronowo działające poprzez pełnomocnika Pana Macieja Pospieszego reprezentującego firmę MP Projekt Maciej Pospieszny ul. Powstańców Wielkopolskich 23, 64-510 Wronki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Dworze” i po uwzględnieniu opinii współdziałających organów ochrony środowiska: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Zlewni w Chojnicach

o r z e k a m:

- I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „**Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Dworze**”. Teren planowanego przedsięwzięcia obejmuje część miejscowości Nowy Dwór, gmina Koronowo. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w gminie Koronowo, obręb Nowy Dwór, odpowiednio na działkach:

Obwód m. Koronowo: 69; 70; 71; 72; 317/10; 317/11; 317/12; 317/13; 317/14; 317/15; 317/16; 317/17; 317/18; 317/19; 317/20; 317/21; 317/22; 317/23; 317/24; 317/25; 317/26; 317/27; 317/29; 317/30; 317/31; 317/32; 317/35; 317/36; 317/37; 317/38; 317/41; 317/42; 317/43; 317/44; 317/45; 317/57; 317/58; 978/7; 978/8; 978/14; 978/17; 978/18; 978/19; 978/20; 978/21; 978/22; 978/23; 978/24; 978/25; 978/26; 978/27; 978/28; 978/29; 978/30; 978/31; 978/32; 978/33; 978/34; 978/37; 978/39; 978/40; 978/41; 978/42; 978/43; 978/44; 978/45; 979; 985; 1015; 1036; 1214; 1229; 1328/7; 1328/9; 1328/10; 1328/11; 1328/18; 1328/19; 1328/24; 1328/25; 1328/26; 1328/27; 1328/28; 1328/29; 1328/30; 1328/31; 1328/55; 1328/56; 1328/57; 1328/58; 1330/1; 1330/2; 1331; 1335,

Obwód Nowy Dwór: 2/3; 2/4; 2/5; 2/9; 2/10; 2/12; 2/51; 2/52; 2/53; 2/54; 2/55; 2/56; 2/57; 2/58; 2/59; 2/60; 2/61; 2/66; 2/68; 2/69; 2/72; 2/76; 2/79; 2/80; 2/81; 2/82; 2/83; 2/84; 6/1; 6/6; 6/7; 6/9; 6/10; 6/11; 6/12; 6/13; 6/14; 7; 8/2; 8/3; 8/4; 8/5; 9; 10; 11/1; 11/2; 12; 13; 14; 16/2; 16/3; 16/6; 16/7; 16/8; 16/9; 17; 21/1; 21/2; 23/1; 23/2; 24; 25; 26; 30/2; 30/3; 31/2; 31/3; 32; 33/2; 33/3; 33/4; 34/1; 34/2; 35/1; 35/3; 35/4; 35/5; 35/6; 36/2; 36/3; 36/5; 36/6; 36/7; 36/8; 36/9; 38; 39; 40/2; 40/6; 40/7; 40/8; 40/9; 40/10; 41; 47; 62; 63; 64; 72/1; 72/2; 73; 74/1; 74/2; 74/3; 74/4; 74/5; 76/2; 76/3; 76/5; 76/7; 76/8; 76/9; 77/2; 77/3; 77/4; 77/5; 78; 79/2; 79/5; 79/6; 79/7; 79/8; 81/2; 82/1; 83/2; 84/2; 84/3; 84/4; 85/2; 86/1; 87/2; 88/1; 90; 92; 93; 94/1; 94/2; 95; 96; 97/1; 97/2; 98; 101; 102/1; 102/2; 107; 108; 109/6;

109/7; 109/9; 109/10; 109/11; 109/12; 110; 111; 112/1; 112/2; 113; 114; 115/1; 115/2; 116/1; 116/2; 117/2; 117/5; 117/7; 117/8; 118/2; 118/8; 118/9; 118/10; 118/11; 118/12; 118/13; 118/14; 118/15; 118/16; 118/17; 118/18; 118/19; 118/20; 118/21; 118/22; 118/23; 118/24; 118/25; 118/26; 119; 120/1; 120/2; 122/1; 122/2; 123; 124/1; 124/5; 124/6; 124/7; 124/8; 124/9; 124/10; 124/11; 124/12; 124/13; 125; 126/1; 126/2; 150/1; 198; 200/8; 202; 204/1; 204/5; 204/6; 204/7; 204/8; 204/9; 204/10; 204/11; 204/12; 204/13; 205/9; 205/10; 205/11; 205/12; 205/13; 205/15; 205/16; 206/1; 206/2; 206/3; 207; 218; 225; 226; 227; 228; 229; 230; 231; 232; 233; 234; 235; 236; 237; 238.

II. Ustalam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, w szczególności:

1. W celu minimalizacji i ograniczenia oddziaływań związanych z emisją hałasu, wibracji i zanieczyszczeń do powietrza, prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00–22:00.
2. W celu zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji, używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii oraz zapewnić dostępność sorbentów. W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zużyty sorbent zebrać i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów.
3. Zaplecze budowy, w tym miejsca składowania materiałów budowlanych lub postoju pojazdów i maszyn zorganizować na terenie utwardzonym lub posiadającym szczelną nawierzchnię, w odległości co najmniej 100 m od cieków i zbiorników wodnych oraz obszarów podmokłych.
4. Każdorazowo przed podjęciem prac w obrębie wykopów dokonać kontroli obecności zwierząt w ich obrębie. W przypadku obecności fauny, zwierzę lub zwierzęta odłowić, a następnie przenieść poza obszar robót, do siedliska zapewniającego możliwość dalszej wędrówki. Skarpy zabezpieczyć poprzez ich łagodzenie, w przypadku braku takiej możliwości zastosować pochylnię z desek na czas przerw w budowie, w celu umożliwienia opuszczenia pułapki ekologicznej przez zwierzęta.
5. Wykopy wykonywać krótkimi odcinkami, tj. nieprzekraczającymi długości 50 m, zasypywanymi niezwłocznie po wykonaniu prac.
6. Prace budowlane w obrębie terenów rolnych i nieużytków rozpocząć poza okresem lęgowym ptaków oraz kluczowym okresem rozrodu gatunków dziko występujących zwierząt, przypadającym w terminie od 1 marca do 31 sierpnia lub w dowolnym terminie po potwierdzeniu maksymalnie na 2 dni przed zajęciem terenu przez specjalistę przyrodnika braku aktywnych lęgów ptaków oraz rozrodu zwierząt na terenie inwestycji.
7. Stosować włązy uniemożliwiające wpadanie małych zwierząt do studni kanalizacyjnych.
8. Nie usuwać zadrzewień w ramach realizacji inwestycji.
9. Zadrzewienia pozostające w zasięgu prac i niepodlegające usunięciu zabezpieczyć

na czas prowadzenia robót przed przypadkowym uszkodzeniem, np. poprzez:

- a) odeskowanie pni drzew,
- b) wygrodzenie obszaru występowania krzewów,
- c) zastosowanie mat ograniczających transpirację oraz prowadzenie wykopów w ich sąsiedztwie krótkimi odcinkami, ograniczając czas otwarcia wykopów, w celu ochrony bryły korzeniowej przed przesuszeniem,
- d) prowadzenie prac w bezpośrednim sąsiedztwie systemów korzeniowych drzew i krzewów w sposób ręczny, o ile pozwala na to technologia prac. Powstałe ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni zabezpieczyć preparatem grzybobójczym,
- e) organizowanie zaplecza budowy lub miejsc postoju maszyn i składowania materiałów poza zasięgiem rzutu koron drzew.

III. Obowiązek unikania, zapobiegania, ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym:

- 1. Plac budowy, jego zaplecze oraz bazę magazynowo - sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu aby zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami środowisko gruntowo - wodne.
- 2. Tereny zajęte na czas realizacji inwestycji oraz tereny wokół inwestycji utrzymać w należytym czystości.
- 3. Należy używać tylko sprawnego i sprawdzonego sprzętu w celu uniknięcia wycieku substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego
- 4. Wszystkie naprawy maszyn i pojazdów, wymiana smarów oraz cieczy hydraulicznych związanych z funkcjonowaniem oraz z tankowaniem sprzętu powinno odbywać się tylko w specjalnie wyznaczonych miejscach, poza wykopami.
- 5. Wyposażyć plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych.
- 6. W sytuacjach awaryjnych związanych z wyciekiem substancji ropopochodnych podjąć natychmiastowe działania związane z usunięciem skutków awarii wpływających na jakość środowiska gruntowo-wodnego.
- 7. Sieć kanalizacji sanitarnej należy wykonać z materiałów najwyższej jakości, gwarantujących szczelność.
- 8. Planowana próba ciśnieniowa wykonanej sieci tłocznej powinna zostać przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi normami.
- 9. W przypadku odprowadzenia wód z wykopów Inwestor zobowiązany jest do uzyskania odpowiedniej zgody wodnoprawnej.
- 10. Należy zapewnić okresowe przeglądy oraz prace konserwacyjne projektowanych przepompowni ścieków w celu ograniczenia ryzyka występowania awarii
- 11. Odpady wytworzone podczas realizacji przedsięwzięcia składać w szczelnych pojemnikach i zapewnić ich sukcesywny wywóz przez firmę posiadającą zezwolenie na ich zagospodarowanie.
- 12. Na etapie budowy zapewnić pracownikom zaplecze sanitarne; przenośne toalety ze szczelnym zbiornikiem oraz zapewnić systematyczny wywóz nieczystości przez wyspecjalizowaną firmę.

13. Teren, na którym prowadzone będą prace budowlane oraz montażowe należy uporządkować.
14. W przypadku poboru wody na cele budowlane z gminnej sieci wodociągowej Inwestor zobowiązany jest uzyskać odpowiednie uzgodnienia z gestorem sieci.
15. Prace ziemne prowadzić w sposób, który uniemożliwi zmianę stosunków wodnych na terenach sąsiadujących z przedsięwzięciem i niestanowiących zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych oraz nieskutkujących skażeniem gruntu.
16. Inwestor zobowiązany jest do uzyskania odpowiedniego pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rozbudowy, nadbudowy przebudowy, rozbiórki lub likwidacji urządzeń wodnych, zgodnie z art. 388 ust.1, art. 389 pkt 6 w związku z 17 ust.1 pkt 3 i 4 ustawy Prawo wodne.

IV. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 uouioś, w szczególności w projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18, 23, 26, 27 i 29 uouioś:

1. Przepompownie ścieków lokalizować w odległości co najmniej 15 m od okien i drzwi zewnętrznych budynków przeznaczonych na pobyt ludzi.
2. Pokrywę przepompowni ścieków wyposażyć w kominki z filtrami antyodorowymi.

V. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

U z a s a d n i e

Gminy Koronowo działające poprzez pełnomocnika Pana Macieja Pospiesznego reprezentującego firmę MP Projekt Maciej Pospieszny ul. Powstańców Wielkopolskich 23, 64-510 Wronki wnioskiem z dnia 5 czerwca 2024 r., wystąpiła w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „**Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Dworze**”.

Teren planowanego przedsięwzięcia obejmuje część miejscowości Nowy Dwór, gmina Koronowo. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w gminie Koronowo, obręb Nowy Dwór, odpowiednio na działkach:

Obręb m. Koronowo: 69; 70; 71; 72; 317/10; 317/11; 317/12; 317/13; 317/14; 317/15; 317/16; 317/17; 317/18; 317/19; 317/20; 317/21; 317/22; 317/23; 317/24; 317/25; 317/26; 317/27; 317/29; 317/30; 317/31; 317/32; 317/35; 317/36; 317/37; 317/38; 317/41; 317/42; 317/43; 317/44; 317/45; 317/57; 317/58; 978/7; 978/8; 978/14; 978/17; 978/18; 978/19; 978/20; 978/21; 978/22; 978/23; 978/24; 978/25; 978/26; 978/27; 978/28; 978/29; 978/30; 978/31; 978/32; 978/33; 978/34; 978/37; 978/39; 978/40; 978/41; 978/42; 978/43; 978/44; 978/45; 979; 985; 1015; 1036; 1214; 1229; 1328/7; 1328/9; 1328/10; 1328/11; 1328/18; 1328/19; 1328/24; 1328/25; 1328/26; 1328/27; 1328/28; 1328/29; 1328/30; 1328/31; 1328/55; 1328/56; 1328/57; 1328/58; 1330/1; 1330/2; 1331; 1335,

Obręb Nowy Dwór: 2/3; 2/4; 2/5; 2/9; 2/10; 2/12; 2/51; 2/52; 2/53; 2/54; 2/55; 2/56; 2/57; 2/58; 2/59; 2/60; 2/61; 2/66; 2/68; 2/69; 2/72; 2/76; 2/79; 2/80; 2/81; 2/82; 2/83; 2/84; 6/1; 6/6; 6/7; 6/9; 6/10; 6/11; 6/12; 6/13; 6/14; 7; 8/2; 8/3; 8/4; 8/5; 9; 10; 11/1; 11/2; 12; 13; 14;

16/2; 16/3; 16/6; 16/7; 16/8; 16/9; 17; 21/1; 21/2; 23/1; 23/2; 24; 25; 26; 30/2; 30/3; 31/2; 31/3; 32; 33/2; 33/3; 33/4; 34/1; 34/2; 35/1; 35/3; 35/4; 35/5; 35/6; 36/2; 36/3; 36/5; 36/6; 36/7; 36/8; 36/9; 38; 39; 40/2; 40/6; 40/7; 40/8; 40/9; 40/10; 41; 47; 62; 63; 64; 72/1; 72/2; 73; 74/1; 74/2; 74/3; 74/4; 74/5; 76/2; 76/3; 76/5; 76/7; 76/8; 76/9; 77/2; 77/3; 77/4; 77/5; 78; 79/2; 79/5; 79/6; 79/7; 79/8; 81/2; 82/1; 83/2; 84/2; 84/3; 84/4; 85/2; 86/1; 87/2; 88/1; 90; 92; 93; 94/1; 94/2; 95; 96; 97/1; 97/2; 98; 101; 102/1; 102/2; 107; 108; 109/6; 109/7; 109/9; 109/10; 109/11; 109/12; 110; 111; 112/1; 112/2; 113; 114; 115/1; 115/2; 116/1; 116/2; 117/2; 117/5; 117/7; 117/8; 118/2; 118/8; 118/9; 118/10; 118/11; 118/12; 118/13; 118/14; 118/15; 118/16; 118/17; 118/18; 118/19; 118/20; 118/21; 118/22; 118/23; 118/24; 118/25; 118/26; 119; 120/1; 120/2; 122/1; 122/2; 123; 124/1; 124/5; 124/6; 124/7; 124/8; 124/9; 124/10; 124/11; 124/12; 124/13; 125; 126/1; 126/2; 150/1; 198; 200/8; 202; 204/1; 204/5; 204/6; 204/7; 204/8; 204/9; 204/10; 204/11; 204/12; 204/13; 205/9; 205/10; 205/11; 205/12; 205/13; 205/15; 205/16; 206/1; 206/2; 206/3; 207; 218; 225; 226; 227; 228; 229; 230; 231; 232; 233; 234; 235; 236; 237; 238.,

Zgodnie z art. 71 uouioś decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji wymienionych w art. 72 ust.1. uouioś.

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla:

- przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
- przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W myśl art. 75 ust. 1 pkt 4 uouioś organem właściwym do wydania niniejszej decyzji jest Burmistrz Koronowa.

Został ustalony kręgu stron postępowania, gdzie w sprawach dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w celu ustalenia kręgu stron postępowania, oprócz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego stosowany jest art. 74 ust. 3a uouioś. W związku z tym ustalono, że stronami w niniejszym postępowaniu są - wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. *Przez obszar ten rozumie się - przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu; działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.*

W dniu 7 czerwca 2025 r. zawiadomiłem strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie i że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zapewnia się im czynny udział, w każdym etapie tego postępowania, a przed wydaniem decyzji możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 uouioś wniosek został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie, co zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koronowie i na stronie internetowej www.bip.koronowo.pl.

Na podstawie art. 64 ust.1, 2 i 4 uouioś w dniu 7 czerwca 2024 r. pismami znak: ROŚKZE.6220.2.15.2024. zwróciłem się do Regionalnego Dyrektora Ochrony

Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy i do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Zlewni w Chojnicach z prośbą o wyrażenie opinii czy dla przedmiotowego przedsięwzięcia występuje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko o czym powiadomiłem strony postępowania.

Przed wydaniem niniejszej decyzji przeanalizowałem rodzaj i charakter planowanego przedsięwzięcia, jego usytuowanie oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania

Po zapoznaniu się z załączoną do wniosku Kip (uzupełnioną w dniach: 23 stycznia, 25 lutego oraz 16 kwietnia 2026 r.) stwierdzono, że jest to przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj.: „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem: przebudowy tych sieci metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym, przyłączy do budynków”, ponieważ długość budowanej sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie około 17 km.

Odstąpiono od oceny zgodności przedmiotowego zamierzenia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ stanowi ono inwestycję strategiczną w rozumieniu art. 59a ust. 4 pkt 4 uouioś (publiczne urządzenia służące do przesyłania i odprowadzania ścieków), która w myśl art. 80 ust. 2a uouioś nie wymaga stwierdzenia zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami ww. planu, jeżeli został on uchwalony.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w opinii z dnia 19 maja 2026 r., znak: WOO.4220.417.2024.JM.14., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w opinii z dnia 13 stycznia 2026 r. znak: NNZ.9022.2.61.2026 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Zlewni w Chojnicach w opinii z dnia 15 lipca 2024 r. znak: GD.ZZŚ.4901.120.2024.KB stwierdzili, że nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, jednocześnie wskazali warunki do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Warunki te w pełni zostały uwzględnione w sentencji niniejszej decyzji.

Jednakże z uwagi na to, iż w trakcie prowadzonego postępowania w przedmiotowej sprawie kilkakrotnie był zmieniany zakres i miejsca planowanej inwestycji w dniu 27 lipca 2026 r. Inwestor przedłożył ujednolicony tekst karty informacyjnej planowanego przedsięwzięcia.

W związku z tym w dniu 31 lipca 2026 r. ponownie wystąpiłem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy i do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Zlewni w Chojnicach z prośbą o wyrażenie opinii czy dla przedmiotowego przedsięwzięcia występuje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko o czym poprzez obwieszczenie powiadomiłem strony postępowania.

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 20 sierpnia 2026r. wydał postanowienie znak: WOO.4220.417.2024.JM. w którym stwierdził, że nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określił warunki realizacji przedsięwzięcia. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Bydgoszczy w dniu 18 sierpnia 2026 r. znak: NNZ.9022.2.89.2026 wyraził opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił warunki realizacji przedsięwzięcia. Natomiast Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Chojnicach w piśmie z dnia 21 sierpnia 2026 r. znak: WOO.4220.417.2024.JM. podtrzymało swoje warunki określone w opinii z dnia 31 marca 2020 r. znak: GD.ZZŚ. 4901.120.2024.KB.,

Wyżej wskazane uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia w całości zostały zawarte w sentencji niniejszej decyzji.

W odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. 1 uouioś, przeanalizowałem rodzaj i charakter planowanej inwestycji oraz jej usytuowanie zważywszy na możliwe zagrożenia dla środowiska, jak również rodzaj i skalę możliwego oddziaływania.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej PVC o średnicy maksymalnej DN 350 i długości maksymalnej do 12000 m, kanalizacji tłocznej PE o średnicy maksymalnej DN 160 i długości maksymalnej do 5000 m, przepompowni ścieków w ilości maksimum 7 sztuk oraz modernizacji istniejącej przepompowni ścieków.

Zadanie składać się będzie z kanałów rurociągu grawitacyjnego oraz tłoczego. Kanały grawitacyjne stanowią układ kolektorów, których zadaniem będzie odprowadzenie ścieków grawitacyjnie z istniejącej i planowanej zabudowy do projektowanych pompowni/tłoczni ścieków.

Odprowadzenie ścieków do oczyszczalni, wyposażonej w urządzenia najnowszej technologii gwarantuje pełną kontrolę procesów oczyszczania ścieków. Docelowym odbiornikiem ścieków komunalnych jest oczyszczalnia ścieków w Koronowie przy ul. Pomianowskiego. Oczyszczalnia ta posiada wystarczającą przepustowość, aby odebrać i oczyścić ścieki z obszaru objętego wnioskiem.

Zakłada się wykorzystanie normatywnych ilości surowców i materiałów, w tym wody (pobieranej z gminnej sieci wodociągowej i dowożonej w pojemnikach bądź w beczkowozach), cementu, piasku, cegieł, pospółki, kostki betonowej, kruszywa łamanego, rur z tworzyw sztucznych (PCV), a także paliw i energii elektrycznej.

Przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładu o zwiększonym bądź dużym ryzyku pojawienia się awarii przemysłowej, w myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 138).

Projektowane zadanie, zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacji nie niesie za sobą znacznego ryzyka wystąpienia katastrofy naturalnej bądź budowlanej z uwagi na lokalizację, używane do budowy materiały i technologię robót.

Zadanie jest powiązane funkcjonalnie z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej. W najbliższym czasie nie są planowane do przebudowy odcinki sieci kanalizacji sanitarnej, z którymi połączy się odcinek objęty projektem. Nie powinno więc zachodzić zjawisko kumulowania się oddziaływań istniejącej sieci kanalizacyjnej z odcinkami projektowanymi.

Nieznaczne skumulowane oddziaływanie może wystąpić w czasie prowadzenia robót, tj. emisji hałasu i zanieczyszczenia powietrza od pojazdów poruszających się po drogach, w których układana będzie sieć kanalizacji sanitarnej.

Na etapie realizacji, prace budowlane spowodują okresowe uciążliwości, takie jak: podwyższony poziom hałasu oraz emisję zanieczyszczeń, których źródłem będzie praca sprzętu budowlanego (m.in.: koparki, ładowarki, zagęszczarki gruntu, betoniarka, środki transportu), prace ziemne, dowóz materiałów i wywóz odpadów. Dla zminimalizowania ww. uciążliwości, prace z wykorzystaniem maszyn i sprzętu budowlanego emitującego hałas o dużym natężeniu będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00 – 22:00. Oddziaływania te będą krótkotrwałe i ustaną po zakończeniu realizacji zadania. Z uwagi na liniowy charakter inwestycji, lokalizacja źródeł dźwięku oraz zanieczyszczeń powietrza będzie zmienna w czasie.

Uciążliwości związane z etapem budowy zostaną ograniczone przestrzennie i będą przesunąć się w miarę postępu prac. Jednocześnie może pracować niewielka liczba maszyn budowlanych.

W fazie użytkowania, przedsięwzięcie nie będzie powodować jakichkolwiek uciążliwości oraz nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza lub środowiska gruntowo-wodnego.

W zaprojektowanej przepompowni ścieków, zlokalizowanej w odległości co najmniej 20 m od zabudowy mieszkaniowej, wykorzystane zostaną kominki z filtrami antyodorowymi, co znacznie ograniczy emisję substancji złośliwych.

Prace budowlane wykonane zostaną ze szczególną ostrożnością, z zastosowaniem technologii możliwie jak najmniej uciążliwej dla najbliższego sąsiedztwa i środowiska.

Na podstawie informacji zawartych w przedłożonej przez Inwestora dokumentacji, przeanalizowano wpływ przedsięwzięcia w kontekście adaptacji do skutków zmian klimatu (efekt cieplarniany). Inwestycja będzie związana z niewielką emisją gazów cieplarnianych do atmosfery, pochodzących ze spalin poruszających się pojazdów i maszyn podczas budowy. Zatem uznano ten fakt za nieznaczący. Natomiast podczas eksploatacji, ze względu na umieszczenie rurociągów pod ziemią oraz w efekcie realizacji założonych rozwiązań, przedsięwzięcie nie spowoduje oddziaływania na klimat, nie przyczyni się także do powstania nowych źródeł emisji szkodliwych dla życia i zdrowia ludzi. Planowane zadanie zlokalizowane zostanie poza terenami osuwisk oraz narażonymi na podtopienia.

W związku z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych nie przewiduje się wytwarzania znacznych ilości odpadów. Realizacja inwestycji wiąże się z wytwarzaniem m.in. odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych z grupy 17 według katalogu odpadów, zawartego w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10 t.j.). Powstawać mogą także odpady komunalne, związane ze sferą bytową pracowników (grupa 20) oraz odpady opakowaniowe (grupa 15).

Ponadto, w wyniku prowadzenia przewiertów sterowanych powstanie odpad o kodzie 01 05 04 – płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej. Zapisy art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.), zakazują, poza wyjątkami dopuszczonymi przez ustawodawcę, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wiertniczych i innych odpadów wiertniczych (z podgrupy 01 05), stanowiącego odzysk odpadu zdefiniowany w art. 3 ust. 1 pkt 14 tej ustawy, a w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami, brak jest dopuszczenia jakiegokolwiek formy odzysku tych odpadów

poza instalacjami i urządzeniami do tego przeznaczonymi. Wobec powyższego odpady te należy przekazać do dalszego ich zagospodarowania poprzez odzysk lub unieszkodliwienie przez wyspecjalizowane podmioty. W ramach przedsięwzięcia nie przewiduje się prowadzenia prac rozbiórkowych obiektów kubaturowych lub dróg o nawierzchni utwardzonej, np. bitumicznej. Ewentualna rozbiórka obejmie część nawierzchni dróg nieutwardzonych, w pasach, których układane będą rurociągi. Po ułożeniu rurociągów, nawierzchnie te zostaną przywrócone do stanu obecnego poprzez ponowne wykorzystanie materiałów budowlanych z rozbiórki, o ile będzie to dopuszczone w myśl przepisów dotyczących gospodarki poszczególnymi odpadami.

Gospodarka odpadami prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadą minimalizacji ich ilości. Wszystkie odpady, powstające podczas prac budowlanych gromadzone będą w sposób selektywny w wyznaczonych i przystosowanych do tego celu miejscach, a następnie z odpowiednią częstotliwością przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom posiadającym stosowne pozwolenia.

Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów nie będą miały znaczącego negatywnego wpływu na środowisko przy zachowaniu podstawowych zasad gospodarowania odpadami, tj. hierarchii sposobów postępowania z odpadami zawartej w art. 17 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Teren realizacji przedsięwzięcia znajduje się w granicach głównego zbiornika wód podziemnych nr 132 „Zbiornik międzymorenowy Byszewo” oraz poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią i poza strefami ochronnymi ujęć wód na potrzeby zaopatrzenia ludności.

Planowane zamierzenie będzie realizowane częściowo w granicach gminnego ujęcia wód podziemnych na działce ewid. nr 1328/55 obręb 0001 Koronowo, dla którego nie wyznaczono jakichkolwiek stref ochronnych. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej będzie wykonana ze szczelnych rur, w związku z czym jej eksploatacja nie powinna wywierać negatywnego wpływu na ilość bądź jakość ujmowanych wód podziemnych.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 300).

Zamierzenie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonej europejskim kodem PLGW200036, zaliczonej do regionu wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, stan ogólny tej JCWPd oceniono jako dobry (stan chemiczny: dobry; stan ilościowy: dobry). Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania dobrego stanu chemicznego i ilościowego wód podziemnych.

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze zlewni jednolitych części wód powierzchniowych oznaczonych europejskimi kodami:

- PLRW200011292769 – „Krówka od Dopływu z jez. Proboszczowskiego do ujścia”, zaliczonej do regionu wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, ta JCWP posiada status naturalnej części wód, której stan ogólny oceniono jako zły (stan ekologiczny: słaby; stan chemiczny: brak danych).

Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego oraz zapewnienia drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D i osiągnięcia dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych,

- PLRW200010292949 – „Stare koryto Brdy”, zaliczonej do regionu wodnego Dolnej Wisły. Ta JCWP posiada status silnie zmienionej części wód, której stan ogólny oceniono jako zły (potencjał ekologiczny: umiarkowany; stan chemiczny: brak danych). Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania umiarkowanego potencjału ekologicznego oraz zapewnienia drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Stare koryto Brdy w obrębie JCWP (dla łososia); zapewnienia drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Stare koryto Brdy w obrębie JCWP (dla troci wędrownej) i osiągnięcia dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych,
- PLRW200022292931 – „Zb. Koronowo” (JCWP zbiornikowa), zaliczonej do regionu wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, ta JCWP posiada status silnie zmienionej części wód, której stan ogólny oceniono jako zły (potencjał ekologiczny: umiarkowany; stan chemiczny: brak danych). Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania umiarkowanego potencjału ekologicznego oraz zapewnienia drożności dla migracji ichtiofauny i osiągnięcia dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych (poniżej stanu dobrego dla złagodzonych wskaźników).

W celu zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji używany będzie wyłącznie sprawny sprzęt i monitorowane będą ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, zapewniona zostanie dostępność sorbentów. W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zużyty sorbent należy zebrać i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów.

Podczas budowy, głównymi przyczynami zanieczyszczenia wód i gleby mogą być spływy deszczowe oraz roztopowe z terenu budowy, a także wypłukiwane zanieczyszczenia z materiałów używanych do budowy. Biorąc pod uwagę niewielką skalę oraz liniowy charakter inwestycji i krótki czas realizacji, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne.

Użyte do budowy sieci materiały i technologie cechować się będą właściwościami, które zapewnią pełną szczelność sieci. Rurociągi sieci kanalizacji sanitarnej zostaną wykonane z tworzyw sztucznych, betonowych lub kamionkowych, odpornych na działanie ścieków oraz zabezpieczone przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego (poprzez zastosowanie m.in. szczelnych łączów rur oraz szczelnych przejść), a także w sposób uniemożliwiający eksfiltrację wód gruntowych do sieci.

Wykopy będą prowadzone do głębokości 7 m p.p.t. i mogą wymagać tymczasowego odwadniania. Zakłada się wykorzystanie w tym celu igłofiltrów, a woda będzie odprowadzana do pobliskich rowów lub do kanalizacji deszczowej. Skutki odwadniania wykopów będą odwracalne, tymczasowe i ograniczone powierzchniowo do obszaru prac.

Tym samym nie zakłada się możliwości trwałego naruszenia istniejących warstw wodonośnych.

W razie potrzeby przekroczenia cieką projektowanym rurowciągiem, przejście to zostanie wykonane metodą bezwykopową. Biorąc pod uwagę powyższe, zakres prowadzonych robót nie spowoduje zakłócenia lub zmiany przepływu wód powierzchniowych i podziemnych.

Próba szczelności układów zostanie przeprowadzona z użyciem wody, następnie wywożonej wozem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków. Woda na cele budowlane i do przeprowadzenia prób szczelności układu będzie pobierana z gminnej sieci wodociągowej.

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu obecnego.

Dzięki projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej możliwa będzie likwidacja zbiorników bezodpływowych, w związku z czym ścieki ujmowane będą wyłącznie w szczelnych układach i przesyłane do oczyszczalni w Koronowie, o adekwatnej zdolności oczyszczania ścieków.

Zamierzenie nie wiąże się z generowaniem ścieków przemysłowych.

Zaplecze budowy, w tym miejsca składowania materiałów budowlanych lub postojów pojazdów i maszyn zostaną zorganizowane na terenie utwardzonym lub posiadającym szczelną nawierzchnię, w odległości co najmniej 100 m od cieków i zbiorników wodnych oraz obszarów podmokłych, co ograniczy ryzyko zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego.

Na etapie realizacji zostaną wykorzystane przenośne toalety z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki. Opróżnianiem bezodpływowych zbiorników zajmować się będzie specjalistyczna firma, posiadająca stosowne zezwolenie.

Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia (a przede wszystkim fakt, że zamierzenie będzie polegać na uregulowaniu gospodarki ściekowej) stwierdza się, że jego realizacja i eksploatacja nie wpływa na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Planowane zadanie pozostanie również bez wpływu na wyznaczone dla JCWP cele środowiskowe dotyczące zapewnienia drożności cieków dla migracji organizmów wodnych, ponieważ ciek Stare Koryto Brdy przepływa w odległości około 1 km, a rzeka Krówka ponad 2,5 km od wyznaczonego terenu realizacji przedsięwzięcia, w związku z czym w ich obrębie nie będą prowadzone jakiegokolwiek prace. Zbiornik Koronowo (JCWP zbiornikowa) również nie zostanie w jakikolwiek sposób naruszony w wyniku planowanych robót, ponieważ znajduje się on w odległości ponad 2,2 km od inwestycji.

Zamierzenie będzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r., poz. 13 ze zm.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi, przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki zadrzewień, natomiast nakazano zastosowanie zabiegów zabezpieczających ich uszkodzeniom podczas trwania prac budowlanych.

Celem wyeliminowania ryzyka zabijania małych zwierząt, których potencjalne siedliska znajdują się w otoczeniu terenu inwestycji, wskazano na konieczność kontrolowania wykopów każdorazowo przed podjęciem prac w ich obrębie, stosowania włączów uniemożliwiających wpadanie małych zwierząt do studni kanalizacyjnych oraz prowadzenia wykopów krótkimi odcinkami.

Ponadto, w celu wyeliminowania zagrożenia niszczenia lęgów gatunków chronionych ptaków, prace budowlane w obrębie terenów rolnych i nieużytków należy rozpocząć poza okresem lęgowym ptaków lub po potwierdzeniu braku lęgów przez specjalistę ornitologa.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym Kip wraz z uzupełnieniami ustalono, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie będą skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze i krajobraz, a przyjęte działania minimalizujące wyeliminują zidentyfikowane zagrożenia względem stwierdzonych elementów środowiska przyrodniczego.

W przypadku, jeśli skutkiem robót budowlanych bądź innych prac związanych z realizacją zamierzenia będzie podjęcie czynności objętych zakazami względem gatunków chronionych zwierząt, wynikającymi z art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, np. niszczenie ich siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, jak również niszczenie, usuwanie lub uszkodzanie gniazd, inwestor lub wykonawca są zobowiązani do uzyskania zgody na wykonanie czynności podlegających zakazom na zasadach określonych w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Biorąc pod uwagę rodzaj zadania, a także fakt, że będzie ono realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, nie stwierdzono jego negatywnego wpływu i występowania transgranicznego oddziaływania na środowisko. Nie przewiduje się również przekroczeń standardów jakości środowiska, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w przedłożonej Kip przedstawione zostały rozwiązania minimalizujące oddziaływania inwestycji na środowisko. Bezpośrednie oddziaływanie będzie miało charakter krótkotrwały i nie wpłynie znacząco na pogorszenie stanu jakości środowiska.

Reasumując uznałem, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej Kip, rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę lokalizację, zakres i planowany sposób realizacji i eksploatacji inwestycji, w oparciu o art. 63 uouioś, nie stwierdziłem konieczności przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W myśl art.10 Kodeksu postępowania administracyjnego pismem z dnia 25 sierpnia 2026 r. znak: ROŚKZE. 6220.2.15.2024 zawiadomiłem strony postępowania poprzez obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego i o możliwości zapoznania się z całością zgromadzonej dokumentacji w przedmiotowej sprawie oraz o możliwości wnoszenia w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia zawiadomienia i składania oświadczeń, uwag oraz wniosków przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

W wyznaczonym terminie do Urzędu Miejskiego w Koronowie nie wpłynęły, żadne wnioski, uwagi ani oświadczenia w przedmiotowej sprawie.

W świetle powyższego, nie stwierdzam ryzyka wystąpienia negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko, nie istnieje więc konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu ani nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2026 r. poz. 670) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji określonych w art. 72 ust.1 w/w ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem 6 lat licząc od dnia w którym niniejsza decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Koronowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127§ 1 i 2 i art.129 § 1 i 2 Kpa.).

Przed upływem terminu wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art.130§ 1 i 2 Kpa).

Załącznik - Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. **Wnioskodawca**
Gmina Koronowo
Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo
2. **Pełnomocnik**
Sz. P. Maciej Pospieszny
MP Projekt Maciej Pospieszny
ul. Powstańców Wielkopolskich 23
64-510 Wronki
3. Pozostałe strony postępowania otrzymują
poprze obwieszczenie art.49 Kpa
4. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
ul. Dworcowa 81
85-009 Bydgoszcz
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Kościuszki 27
85-079 Bydgoszcz
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Chojnicach
ul. Łużycka 1 A
89-600 Chojnice



z up. BURMISTRZA

Krzysztof Zająk
Zastępca Burmistrza

4. Starosta Bydgoski
(Wydział Budownictwa)
ul. Słowackiego 3
85-008 Bydgoszcz
5. Wydział Inwestycji i Remontów
Urzędu Miejskiego w Koronowie
6. Wydział Planowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Koronowie

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 **rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE** (zwanego dalej RODO), informuję że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Koronowa, Pl. Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, tel. 52 382 64 10.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: ochronadanych@um.koronowo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c *RODO* w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych.
4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:
 - podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
 - podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych, realizującym usługi na rzecz Urzędu Miejskiego w Koronowie (w szczególności w zakresie usług informatycznych i prawnych),
 - innym osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z *ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach*.
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
 - dostępu do swoich danych osobowych,
 - poprawiania swoich danych osobowych,
 - wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 - wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa. Niepodanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy.

CHARAKTERYSTYKA

przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Dworze”.

Gmina Koronowo jest inwestorem planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Dworze”. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w gminie Koronowo, obręb Nowy Dwór, odpowiednio na działkach:

Obręb m. Koronowo: 69; 70; 71; 72; 317/10; 317/11; 317/12; 317/13; 317/14; 317/15; 317/16; 317/17; 317/18; 317/19; 317/20; 317/21; 317/22; 317/23; 317/24; 317/25; 317/26; 317/27; 317/29; 317/30; 317/31; 317/32; 317/35; 317/36; 317/37; 317/38; 317/41; 317/42; 317/43; 317/44; 317/45; 317/57; 317/58; 978/7; 978/8; 978/14; 978/17; 978/18; 978/19; 978/20; 978/21; 978/22; 978/23; 978/24; 978/25; 978/26; 978/27; 978/28; 978/29; 978/30; 978/31; 978/32; 978/33; 978/34; 978/37; 978/39; 978/40; 978/41; 978/42; 978/43; 978/44; 978/45; 979; 985; 1015; 1036; 1214; 1229; 1328/7; 1328/9; 1328/10; 1328/11; 1328/18; 1328/19; 1328/24; 1328/25; 1328/26; 1328/27; 1328/28; 1328/29; 1328/30; 1328/31; 1328/55; 1328/56; 1328/57; 1328/58; 1330/1; 1330/2; 1331; 1335,

Obręb Nowy Dwór: 2/3; 2/4; 2/5; 2/9; 2/10; 2/12; 2/51; 2/52; 2/53; 2/54; 2/55; 2/56; 2/57; 2/58; 2/59; 2/60; 2/61; 2/66; 2/68; 2/69; 2/72; 2/76; 2/79; 2/80; 2/81; 2/82; 2/83; 2/84; 6/1; 6/6; 6/7; 6/9; 6/10; 6/11; 6/12; 6/13; 6/14; 7; 8/2; 8/3; 8/4; 8/5; 9; 10; 11/1; 11/2; 12; 13; 14; 16/2; 16/3; 16/6; 16/7; 16/8; 16/9; 17; 21/1; 21/2; 23/1; 23/2; 24; 25; 26; 30/2; 30/3; 31/2; 31/3; 32; 33/2; 33/3; 33/4; 34/1; 34/2; 35/1; 35/3; 35/4; 35/5; 35/6; 36/2; 36/3; 36/5; 36/6; 36/7; 36/8; 36/9; 38; 39; 40/2; 40/6; 40/7; 40/8; 40/9; 40/10; 41; 47; 62; 63; 64; 72/1; 72/2; 73; 74/1; 74/2; 74/3; 74/4; 74/5; 76/2; 76/3; 76/5; 76/7; 76/8; 76/9; 77/2; 77/3; 77/4; 77/5; 78; 79/2; 79/5; 79/6; 79/7; 79/8; 81/2; 82/1; 83/2; 84/2; 84/3; 84/4; 85/2; 86/1; 87/2; 88/1; 90; 92; 93; 94/1; 94/2; 95; 96; 97/1; 97/2; 98; 101; 102/1; 102/2; 107; 108; 109/6; 109/7; 109/9; 109/10; 109/11; 109/12; 110; 111; 112/1; 112/2; 113; 114; 115/1; 115/2; 116/1; 116/2; 117/2; 117/5; 117/7; 117/8; 118/2; 118/8; 118/9; 118/10; 118/11; 118/12; 118/13; 118/14; 118/15; 118/16; 118/17; 118/18; 118/19; 118/20; 118/21; 118/22; 118/23; 118/24; 118/25; 118/26; 119; 120/1; 120/2; 122/1; 122/2; 123; 124/1; 124/5; 124/6; 124/7; 124/8; 124/9; 124/10; 124/11; 124/12; 124/13; 125; 126/1; 126/2; 150/1; 198; 200/8; 202; 204/1; 204/5; 204/6; 204/7; 204/8; 204/9; 204/10; 204/11; 204/12; 204/13; 205/9; 205/10; 205/11; 205/12; 205/13; 205/15; 205/16; 206/1; 206/2; 206/3; 207; 218; 225; 226; 227; 228; 229; 230; 231; 232; 233; 234; 235; 236; 237; 238.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej PVC o średnicy maksymalnej DN 350 i długości maksymalnej do 12000 m, kanalizacji tłocznej PE o średnicy maksymalnej DN 160 i długości maksymalnej do 5000 m, przepompowni ścieków w ilości maksimum 7 sztuk oraz modernizacji istniejącej przepompowni ścieków.

Zakres prac obejmuje:

- budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej, wraz z przepompowniami/tłoczniami ścieków (maksymalnie 7 szt.),

Roboty towarzyszące:

- montaż przepompowni/tłoczni ścieków z podłączeniem do kanalizacji,
- zabezpieczenie istniejących ogrodzeń, uzbrojenia, drzew,
- przekopy próbne, na szerokości wykopu ok 1,20 m w odcinkach, w miejscach w których występuje podziemne uzbrojenie,
- przyłącze energetyczne do przepompowni/tłoczni ścieków,
- wewnętrzne linie zasilające, pomiędzy złączem głównym a szafą automatyki i sterowania przepompowni ścieków, w tym elementy zagospodarowania terenu do wykonania w ramach zakresu robót.

Parametry techniczne:

- przewód kanalizacyjny sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV o średnicy
- maksymalnej 350 mm i długości maksymalnej 12000 m,
- przewód ciśnieniowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej PE o maksymalnej średnicy DN160 i długości maksymalnej 5000 m,
- przepompownia/tłocznia ścieków – maksymalnie 7 szt.,
- modernizacja istniejącej przepompowni ścieków.

Zadanie składać się będzie z kanałów rurociągu grawitacyjnego oraz tłoczego. Kanały grawitacyjne stanowią układ kolektorów, których zadaniem będzie odprowadzenie ścieków grawitacyjnie z istniejącej i planowanej zabudowy do projektowanych pompowni/tłoczni ścieków.

Docelowym odbiornikiem ścieków komunalnych jest oczyszczalnia ścieków w Koronowie przy ul. Pomianowskiego. Oczyszczalnia ta posiada wystarczającą przepustowość, aby odebrać i oczyścić ścieki z obszaru objętego wnioskiem.

Zakłada się wykorzystanie normatywnych ilości surowców i materiałów, w tym wody (pobieranej z gminnej sieci wodociągowej i dowożonej w pojemnikach bądź w beczkowozach), cementu, piasku, cegieł, pospółki, kostki betonowej, kruszywa łamanego, rur z tworzyw sztucznych (PCV), a także paliw i energii elektrycznej.

Przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładu o zwiększonym bądź dużym ryzyku pojawienia się awarii przemysłowej, w myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 138).

Projektowane zadanie, zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacji nie niesie za sobą znacznego ryzyka wystąpienia katastrofy naturalnej bądź budowlanej z uwagi na lokalizację, używane do budowy materiały i technologię robót.

Zadanie jest powiązane funkcjonalnie z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej. W najbliższym czasie nie są planowane do przebudowy odcinki sieci kanalizacji sanitarnej, z którymi połączy się odcinek objęty projektem. Nie powinno więc zachodzić zjawisko kumulowania się oddziaływań istniejącej sieci kanalizacyjnej z odcinkami projektowanymi.

Nieznaczne skumulowane oddziaływanie może wystąpić w czasie prowadzenia robót, tj. emisji hałasu i zanieczyszczenia powietrza od pojazdów poruszających się po drogach, w których układana będzie sieć kanalizacji sanitarnej.

Na etapie realizacji, prace budowlane spowodują okresowe uciążliwości, takie jak: podwyższony poziom hałasu oraz emisję zanieczyszczeń, których źródłem będzie praca sprzętu budowlanego (m.in.: koparki, ładowarki, zagęszczarki gruntu, betoniarka, środki transportu), prace ziemne, dowóz materiałów i wywóz odpadów. Dla zminimalizowania ww. uciążliwości, prace z wykorzystaniem maszyn i sprzętu budowlanego emitującego hałas o dużym natężeniu będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00 – 22:00. Oddziaływania te będą krótkotrwałe i ustaną po zakończeniu realizacji zadania. Z uwagi na liniowy charakter inwestycji, lokalizacja źródeł dźwięku oraz zanieczyszczeń powietrza będzie zmienna w czasie.

Uciążliwości związane z etapem budowy zostaną ograniczone przestrzennie i będą przesunąć się w miarę postępu prac. Jednocześnie może pracować niewielka liczba maszyn budowlanych.

W fazie użytkowania, przedsięwzięcie nie będzie powodować jakichkolwiek uciążliwości oraz nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza lub środowiska gruntowo-wodnego.

W zaprojektowanej przepompowni ścieków, zlokalizowanej w odległości co najmniej 20 m od zabudowy mieszkaniowej, wykorzystane zostaną kominki z filtrami antyodorowymi, co znacznie ograniczy emisję substancji złośliwych.

Prace budowlane wykonane zostaną ze szczególną ostrożnością, z zastosowaniem technologii możliwie jak najmniej uciążliwej dla najbliższego sąsiedztwa i środowiska.

Inwestycja będzie związana z niewielką emisją gazów cieplarnianych do atmosfery, pochodzących ze spalin poruszających się pojazdów i maszyn podczas budowy. Zatem uznano ten fakt za nieznaczący. Natomiast podczas eksploatacji, ze względu na umieszczenie rurociągów pod ziemią oraz w efekcie realizacji założonych rozwiązań, przedsięwzięcie nie spowoduje oddziaływania na klimat, nie przyczyni się także do powstania nowych źródeł emisji szkodliwych dla życia i zdrowia ludzi. Planowane zadanie zlokalizowane zostanie poza terenami osuwisk oraz narażonymi na podtopienia.

W związku z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych nie przewiduje się wytwarzania znacznych ilości odpadów. Realizacja inwestycji wiąże się z wytwarzaniem m.in. odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych z grupy 17 według katalogu odpadów, zawartego w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10 t.j.). Powstawać mogą także odpady komunalne, związane ze sferą bytową pracowników (grupa 20) oraz odpady opakowaniowe (grupa 15).

Ponadto, w wyniku prowadzenia przewiertów sterowanych powstanie odpad o kodzie 01 05 04 – płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej. Zapisy art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.), zakazują, poza wyjątkami dopuszczonymi przez ustawodawcę, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wiertniczych i innych odpadów wiertniczych (z podgrupy 01 05), stanowiącego odzysk odpadu zdefiniowany w art. 3 ust. 1 pkt 14 tej ustawy, a w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami, brak jest dopuszczenia jakiegokolwiek formy odzysku tych odpadów poza instalacjami i urządzeniami do tego przeznaczonymi. Wobec powyższego odpady te należy przekazać do dalszego ich zagospodarowania poprzez odzysk

lub unieszkodliwienie przez wyspecjalizowane podmioty. W ramach przedsięwzięcia nie przewiduje się prowadzenia prac rozbiórkowych obiektów kubaturowych lub dróg o nawierzchni utwardzonej, np. bitumicznej. Ewentualna rozbiórka obejmie część nawierzchni dróg nieutwardzonych, w pasach, których układane będą rurociągi. Po ułożeniu rurociągów, nawierzchnie te zostaną przywrócone do stanu obecnego poprzez ponowne wykorzystanie materiałów budowlanych z rozbiórki, o ile będzie to dopuszczone w myśl przepisów dotyczących gospodarki poszczególnymi odpadami.

Gospodarka odpadami prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadą minimalizacji ich ilości. Wszystkie odpady, powstające podczas prac budowlanych gromadzone będą w sposób selektywny w wyznaczonych i przystosowanych do tego celu miejscach, a następnie z odpowiednią częstotliwością przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom posiadającym stosowne pozwolenia.

Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów nie będą miały znaczącego negatywnego wpływu na środowisko przy zachowaniu podstawowych zasad gospodarowania odpadami, tj. hierarchii sposobów postępowania z odpadami zawartej w art. 17 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Zastosowanie przedłożonych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia.

z op. BURMISTRZA
Krzysztof Zająkała
Zastępca Burmistrza

