

Koronowo, dnia 20 stycznia 2023 r.

ROŚKZE.6220.2.16.2022

Z A W I A D O M I E N I E

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) podaj się do publicznej wiadomości, że Burmistrz Koronowa w dniu 20 stycznia 2023 r. wydał decyzję znak: **ROŚKZE.6220.2.16.2022** o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „JEŻBUD” Firmy Usługowo-Handlowej Dariusz Jeżewski, ul. Błędzimska 52, 85-553 Bydgoszcz, pn.: „Budowa węzła betoniarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, którego realizacja jest przewidziana na działce nr 317/33 obręb 0001 Miasto Koronowo, gmina Koronowo, powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie.

Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Chojnicach, można zapoznać się w siedzibie Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią Urzędu Miejskiego w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, (pok. nr 11, w dniach i godzinach urzędowania *informacji w przedmiotowej sprawie udzieli inspektor Urszula Dufka nr tel. 52 38 26 441*), na zasadach udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie określonych w dziale II ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.).

Treść decyzji udostępnia się na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koronowie www.bip.koronowo.pl licząc od dnia podania do publicznej wiadomości.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1, w miejscowości planowanej inwestycji oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koronowie www.bip.koronowo.pl.

Z UP. BURMISTRZA
Stanisław Marzelski
Zastępca Burmistrza

Koronowo, dnia 20 stycznia 2023r.

ROŚKZE.6220.2.16. 2022

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art.75 ust.1 pkt 4, art.82 ust.1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm., zwanej dalej w skrócie uouioś), a także § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku „JEŻBUD” Firmy Usługowo-Handlowej Dariusz Jeżewski, ul. Błędzimska 52, 85-553 Bydgoszcz, z dnia 10 maja 2022 r. i uzupełniony dnia 20 maja 2022 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: **„Budowie węzła betoniarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”**, na działce nr **317/33** obręb 0001 Miasto Koronowo, gmina Koronowo, powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie i po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

o r z e k a m:

I. Ustalić środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: **„Budowie węzła betoniarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”**, na działce nr **317/33** obręb 0001 Miasto Koronowo, gmina Koronowo, powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie, którego inwestorem jest „JEŻBUD” Firmy Usługowo-Handlowej Dariusz Jeżewski, ul. Błędzimska 52, 85-553 Bydgoszcz.

II. Określić:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa węzła betoniarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr ew. 317/33 obręb 0001 M. Koronowo, którą będą stanowić

94

m.in. zasobniki, drogi wewnętrzne, utwardzenia, podjazdy, chodniki, przyłącza wod.-kan., energetyczne i instalacje wewnętrzne.

W skład instalacji wchodzi następujące urządzenia i obiekt budowlane: silosy przeznaczone do magazynowania komponentów, zasobniki kruszywa, taśmociąg wążący i transportujący, wagi, mieszalnik betonu, system urządzeń umożliwiających odzysk kruszyw, kompresor, lej rozładunkowy betonu.

Na terenie zakładu zostaną zlokalizowane m.in.:

- węzeł betoniarski z niezbędnym osprzętem, w tym 3 zbiorniki (silosy) na cement i popiół o pojemności 60 Mg każdy,
- stacja recyklingu składników betonu,
- budynek handlowo-usługowy.

W zakładzie świadczone będą usługi w zakresie produkcji betonu towarowego. Cały proces technologiczny odbywać się będzie w terenie otwartym. Produkcja betonu polega na wymieszaniu w odpowiednich proporcjach kruszywa, cementu, dodatków i wody w węźle betoniarskim.

Betoniarnia pracować będzie w systemie 2-zmianowym przez 16 godzin w ciągu dnia. Szacunkowa wielkość produkcji będzie wynosić ok. 150 m³/dzień, tj. ok. 30 000 m³/rok. Najbliższe sąsiedztwo działki, na którym planowane jest przedsięwzięcie stanowią:

- od północnego wschodu tereny niezabudowane przeznaczone pod przemysł,
- od północnego zachodu tereny rolne użytkowane jako grunt orny,
- od południowego wschodu i zachodu tereny niezabudowane przeznaczone pod przemysł,
- od południa droga gminna, nieutwardzona dalej tereny przemysłowe.

Teren przeznaczony pod przedsięwzięcie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjętego Uchwałą Nr XXIV/278/2008 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew.: 73, 114/2, 114/3, 115/4, 119/1, 120, 117 oraz części działek o nr ew.: 303 i 317 położonych w Koronowie (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2008 r. Nr 131, poz. 2076). Działka nr 317/33 zawiera się w obszarze oznaczonym symbolem 4P/S/U/H/T-W teren zabudowy przemysłowo-składowej, usługowo-handlowej i targowo-wystawienniczej. Działka nr 317/33 powstała w wyniku podziału działki nr 317.

Planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 37 lit. c) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj.: „instalacje do naziemnego magazynowania substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia nr 1907/2006, niebędących produktami spożywczymi”.

2. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji, lub użytkowania przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

1. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia podjąć następujące działania:

- 1) W celu minimalizacji i ograniczenia oddziaływań związanych z emisją hałasu, wibracji i zanieczyszczeń do powietrza, uciążliwe prace budowlane (przede wszystkim prace hałaśliwe oraz związane z wykorzystywaniem ciężkiego sprzętu/transportu) w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem, prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6⁰⁰-22⁰⁰, z wyjątkiem prac wymagających ciągłości technologicznej (typu betonowanie).
- 2) Cement dostarczać hermetycznymi pojazdami.
- 3) Silosy napełniać bezpośrednio i hermetycznie z autocystern.
- 4) Materiały pyłące transportować samochodami, których skrzynia ładunkowa wyposażona zostanie w opończę ograniczającą pylenie transportowanego materiału.
- 5) Na etapie realizacji inwestycji zabezpieczyć materiały pyliste przed rozwiewaniem (np. poprzez przykrywanie plandekami).
- 6) W celu minimalizacji i ograniczenia uciążliwości związanych z emisją hałasu, wibracji i zanieczyszczeń do powietrza, prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej.
- 7) Prace budowlane rozpocząć poza okresem lęgowym ptaków oraz kluczowym okresem rozrodu gatunków dziko występujących zwierząt, przypadającym w terminie od 1 marca do 31 sierpnia lub w dowolnym terminie po potwierdzeniu

5/M

maksymalnie na 2 dni przed zajęciem terenu przez specjalistę przyrodnika braku aktywnych lęgów ptaków oraz rozrodu zwierząt na terenie inwestycji.

- 8) Każdorazowo przed podjęciem prac w obrębie wykopów dokonać kontroli obecności zwierząt w ich obrębie. W przypadku obecności fauny, zwierzę lub zwierzęta odłowić, a następnie przenieść poza obszar robót, do siedliska zapewniającego możliwość dalszej wędrówki.
 - 9) Tereny biologicznie czynne zagospodarować trawnikiem krajobrazowym z dużym udziałem ziół. Szczegółowy sposób wykonania, w tym skład gatunkowy i częstotliwość koszenia uzgodnić ze specjalistą przyrodnikiem – entomologiem.
 - 10) Wzdłuż granic terenu inwestycji wykonać pas zieleni izolacyjnej złożonej drzew i krzewów.
 - 11) Do nasadzeń stosować rodzime gatunki krzewów, np. jałowiec pospolity, dereń świdwa, bez czarny, tarnina, głóg, szakłak pospolity, trzmielina, kruszyna pospolita, leszczyna pospolita, czeremcha zwyczajna, głóg jednoszyjkowy, bez koralowy, kalina koralowa, berberys zwyczajny. Dopuszcza się zastosowanie do nasadzeń odmian ozdobnych gatunków rodzimych.
 - 12) Ewentualne przycinanie krzewów będzie prowadzone poza okresem lęgowym ptaków przypadającym w terminie od 1 marca do 31 sierpnia lub w dowolnym terminie po potwierdzeniu maksymalnie na 2 dni przed przycięciem przez specjalistę przyrodnika braku aktywnych lęgów ptaków oraz rozrodu zwierząt w obrębie krzewów przeznaczonych do przycięcia.
 - 13) Odpady niebezpieczne magazynować w szczelnych pojemnikach, na utwardzonym podłożu i zapewnić ich sukcesywny wywóz przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenia na ich zagospodarowanie.
 - 14) Odpady wytwarzane podczas realizacji przedsięwzięcia magazynować selektywnie w oznakowanych szczelnych kontenerach na podłożu odpowiednio zabezpieczonym przed przenikaniem zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego i zapewnić ich sukcesywny wywóz przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenia na ich zagospodarowanie.
2. W celu ochrony zasobów wodny i gruntu przed zanieczyszczeniami wskazuję następujące warunki i wymagania:
1. Zaplecze oraz bazę sprzętową, zlokalizować na uszczelnionym podłożu, aby zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami środowisko gruntowo – wodne,

magazynowanie olejów, smarów i materiałów niezbędnych do eksploatacji i konserwacji sprzętu powinno odbywać się poza miejscem realizacji prac.

2. Utrzymać porządek, prowadząc właściwą gospodarkę materiałową.
3. Podczas realizacji inwestycji używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii.
4. Wszystkie naprawy pojazdów i maszyn, wymianę olejów napędowych, smarów oraz cieczy hydraulicznych związanych z funkcjonowaniem oraz tankowaniem maszyn powinno odbywać się ze szczególną ostrożnością w miejscach do tego celu wyznaczonych.
5. Zarówno na etapie realizacji, jak i użytkowania przedsięwzięcia, na terenie zakładu zapewnić stałą dostępność sorbentów o dużej chłonności służąc do neutralizacji ewentualnych wycieków szkodliwych substancji ropopochodnych, w tym pochodzących ze sprzętu lub pojazdów.
6. W sytuacjach awaryjnych związanych z wyciekiem substancji ropopochodnych podjąć natychmiastowe działania związane usunięciem skutków awarii wpływających na jakość środowiska gruntowo -wodnego. Prace wykonywać z należytą dbałością oraz ostrożnością.
7. W trakcie realizacji przedsięwzięcia zapewnić pracownikom zaplecze sanitarne; wyposażyć plac budowy w przenośne toalety ze szczelnym zbiornikiem oraz zapewnić systematyczny wywóz nieczystości przez wyspecjalizowaną firmę.
8. Przyłącza do sieci wodociągowej oraz sieci energetycznej dokonać na warunkach określonych z gestorem sieci.
9. Prace ziemne prowadzić w sposób, który uniemożliwia zmianę stosunków wodnych na terenach sąsiadujących z przedsięwzięciem nie będą stanowić zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych oraz będą skutkować skażeniem gruntu.
10. Inwestor obowiązany jest do uzyskania odpowiedniej zgody wodnoprawnej na wykonanie urządzeń wodnych.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 uouioś, w szczególności w projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18, 23, 26 i 27 uouioś:

5/M

1. Teren zaplecza budowy usytuować w granicach terenu planowanego przedsięwzięcia, w jak najdalszej odległości od zabudowy mieszkaniowej i terenów objętych ochroną.
2. Układ transportu cementu z autocysterny do silosu oraz z silosu do mieszalni, należy zaprojektować jako hermetyczny.
3. Ścieki bytowe na etapie eksploatacji inwestycji, kierować do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
4. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych, przed wprowadzeniem do odbiornika - miejskiej sieci kanalizacyjnej lub zbiornika retencyjnego, podczyszczać w separatorze substancji ropopochodnych.
5. Silosy wyposażać w wysokosprawne filtry odpylające tkaninowe o skuteczności minimum 98%.
6. Należy przestrzegać przedstawionych w raporcie założeń technologicznych i organizacyjnych oraz wprowadzić reżim zapewniając właściwy stan sanitarny oraz minimalizację potencjalnych negatywnych oddziaływań.
7. W razie stwierdzenia w wyniku monitoringu niedotrzymania standardów środowiska należy podjąć stosowne działania minimalizujące uciążliwości, dla zapewnienia właściwych warunków sanitarnych i zdrowotnych.

IV. Wymagania analizy porealizacyjnej w zakresie badań rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku:

1. Wykonać analizę porealizacyjną w zakresie badań rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku:
 - 1) według metodyki i wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz.1973 ze zm.);
 - 2) po upływie 1 miesiąca od momentu funkcjonowania stacji;
 - 3) w porze dnia; w punktach pomiarowych zlokalizowanych na granicy terenów oznaczonych symbolami 8U/MN, 12U/MN, 4 MN/u w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.Uwzględnić wszystkie znaczące źródła hałasu pracujące w jednakowym czasie.
2. Przed wykonaniem pomiarów dokonać ponownej identyfikacji terenów chronionych przed hałasem, w celu ustalenia aktualnego stanu zagospodarowania terenu w sąsiedztwie inwestycji oraz ewentualnej weryfikacji punktów pomiarowych. Uzyskane wyniki przedłożyć, w terminie 3 miesięcy od rozpoczęcia eksploatacji

Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, celem weryfikacji przyjętej w raporcie koncepcji technologicznej.

V. Wymagania w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie występowania poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Nie stwierdzam konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania w myśl art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

VI. Wymagania w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na zakres i lokalizację przedsięwzięcia w dużej odległości od granicy państwa, przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie należy przeprowadzać oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

VII. Nie stwierdzam obowiązku:

- Wykonania kompensacji przyrodniczej.
- Przeprowadzenia analizy porealizacyjnej w zakresie pól elektromagnetycznych.

VIII. Nie stwierdzam konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

IX. Nie stwierdzono konieczności przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 88 ust. 1 cyt. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, pod warunkiem jednak, że we wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostaną dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w raporcie o oddziaływaniu na środowisko.

X. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.



U Z A S A D N I E N I E

„JEŻBUD” Firma Usługowo-Handlowej Dariusz Jeżewski, ul. Błędzimska 52, 85-553 Bydgoszcz, wnioskiem z dnia 10 maja 2022 r. i uzupełnionym dnia 20 maja 2022 r. wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: **„Budowie węzła betoniarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”**, na działce nr 317/33 obręb 0001 Miasto Koronowo, gmina Koronowo, powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie.

Zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji wymienionych w art. 72 ust.1 wyżej cytowanej ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla:

- przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
- przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W myśl art. 75 ust.1 pkt 4, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) organem właściwym do wydania niniejszej decyzji jest Burmistrz Koronowa.

Przeprowadzone zostało postępowanie w zakresie ustalenia kręgu stron postępowania. Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego *„stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo każdy kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”*, jednakże przy ustalaniu kręgu stron postępowania w konkretnej sprawie należy stosować odpowiedni przepis prawa materialnego. W sprawach dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w celu ustalenia kręgu stron postępowania, oprócz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego stosowany jest art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z którego wynika, że stroną

jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariantcie zaproponowanym przez wnioskodawcę. Przez obszar ten rozumie się: - przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu; - działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub - działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

W myśl art. 10 i art. 61 § 4 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. oraz na podstawie art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w dniu 23 maja 2022 r. zawiadomiłem poprzez obwieszczenie strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie.

Na podstawie art. 21 ust. 2, pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, podałem do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koronowie i na stronie internetowej www.bip.koronowo.pl. informację o zamieszczeniu wniosku w przedmiotowej sprawie w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym na stanowisku ds. ochrony środowiska Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią Urzędu Miejskiego w Koronowie, przy Placu Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, (tel. 52 3826 441).

Po przeanalizowaniu wniosku i załączonej do niego dokumentacji stwierdziłem, że planowana inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 37 lit. c) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj.: „instalacje do naziemnego magazynowania substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia nr 1907/2006, niebędących produktami spożywczymi”.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w dniu 23 maja 2022 r., pismami znak: RGOŚK.6220.2.16.2022 zwróciłem się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz do Państwowego Gospodarstwa

5/11

Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Chojnicach o opinię, czy dla planowanego przedsięwzięcia występuje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po uzyskaniu opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Chojnicach w opinii z dnia 9 czerwca 2022 r., znak: GD.ZZŚ.435.157.2022.PG Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w opinii z dnia 24 czerwca 2022 r., znak: NNZ.40.K.9022.61.2022 oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 24 sierpnia 2022 r. znak: WOO.4220.537.2022.JM.3, w dniu 5 września 2022 r. wydałem postanowienie znak: ROŚKZE.6220.2.16.2022 o nałożeniu obowiązków przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i określiłem zakres raportu obejmujący zagadnienia, o których mowa w art. 66 uouioś, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu i skutków realizacji przedsięwzięcia na ludzi, przyrodę, wody gruntowe i krajobraz. Zgodnie z treścią art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b uouioś, wskazałem zakres i wymagane dane pozwalające scharakteryzować przedsięwzięcie, rodzaje oddziaływań oraz elementy środowiska wymagające szczegółowej analizy.

Na podstawie art. 21 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, podałem do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koronowie i na stronie internetowej www.bip.koronowo.pl informację o zamieszczeniu postanowienia w przedmiotowej sprawie w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym na stanowisku ds. ochrony środowiska Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią Urzędu Miejskiego w Koronowie, przy Placu Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo.

Następnie postanowieniem z urzędu w dniu 5 września 2022 r. ROŚKZE.6220.2.16. 2022 zawiesiłem dalsze postępowanie w przedmiotowej sprawie do czasu opracowania i przedłożenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w Urzędzie Miejskim w Koronowie.

Wnioskodawca 30 września 2022 przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który został sporządzony przez EKOTER ochrona Środowiska Michał Schmidt ul. K. Libelta 5/1, 85-080 Bydgoszcz.

W związku z tym, iż ustała przyczyna zawieszenia postępowania, w dniu 30 września 2022 r., postanowiłem z urzędu podjąć dalsze postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie.

Na podstawie art. 21 ust. 2, pkt 16 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podałem do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koronowie i na stronie internetowej www.bip.koronowo.pl informację o zamieszczeniu raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym na stanowisku ds. ochrony środowiska Wydziału Rolnictwa Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią Urzędu Miejskiego w Koronowie, przy Placu Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo.

Na mocy art. 77 ust. 1, pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w dniu 30 września 2022 r. pismami znak: ROŚKZE.6220.2.16.2022 wystąpiłem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o uzgodnienie warunków do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Chojnicach pismem z dnia 13 października 2022 r., znak: GD.ZZŚ.1.435.149.2022.PG, utrzymał w mocy opinię wydaną w dniu 9 czerwca 2022 r., znak: GD GD.ZZŚ.1.435.157.2022.PG, w której nie stwierdziło potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych i zagrożenie osiągnięcia przez nie celów środowiskowych, ale określił warunki i wymagania konieczne przy realizacji inwestycji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym, w opinii z dnia 8 listopada 2022 znak: NNZ.40.K.61.2022 uzgodnił warunki i wymagania do realizacji przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszcz w postanowieniu z dnia 25 listopada 2022 r., znak: WOO.4221.252.2022 JM uzgodnił warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Wszystkie warunki realizacji przedsięwzięcia uzgodnione z wyżej wymienionymi organami współdziałającymi zostały w całości uwzględnione w sentencji niniejszej decyzji.

W zakładzie świadczone będą usługi w zakresie produkcji betonu towarowego. Cały proces technologiczny odbywać się będzie w terenie otwartym. Produkcja betonu polega na wymieszaniu w odpowiednich proporcjach kruszywa, cementu, dodatków i wody w węźle betoniarskim.

SM

Na terenie zakładu zostaną zlokalizowane m.in.:

- węzeł betoniarski z niezbędnym osprzętem, w tym 3 zbiorniki (silosy) na cement i popiół o pojemności 60 Mg każdy,
- stacja recyklingu składników betonu,
- budynek handlowo-usługowy.

Silosy magazynowe służyć będą do magazynowania cementu i popiołów lotnych, wykorzystywanych w produkcji betonu. Cement będący hydraulicznym spoiwem mineralnym, otrzymywanym z surowców mineralnych, takich jak margiel lub wapień i glina i wypalonych na klinkier w piecu cementowym, a następnie zmielonym w młynie cementu z gipsem, spełniającym rolę regulatora czasu wiązania, wykorzystywany jest do łączenia materiałów budowlanych. Cement jest podstawowym składnikiem betonu, umożliwiającym jego wiązanie i twardnienie w wyniku postępujących reakcji hydratacji.

Poszczególne składniki zgodnie z recepturą produkowanego rodzaju betonu będą dozowane wagami automatycznymi do mieszalnika, gdzie podawana będzie woda. Po zakończeniu mieszania trwającego ok. dwóch minut dla każdej partii betonu, gotowy produkt będzie podawany poprzez lej spustowy do zbiornika samochodu tzw. gruszki. Po zakończeniu załadunku pojazd opuści teren wytwórni. Cykl produkcyjny będzie cykliczny i będzie powtarzać się wielokrotnie w zależności od wielkości zamówień na beton towarowy. W zakładzie produkowane będą różne klasy betonu w zależności od zamówień klientów.

Dowóz cementu do silosów magazynowych będzie realizowany cementowozami o ładowności ok. 25 – 30 Mg. Dostarczany cement będzie przeładowywany do zbiorników – silosów magazynowych o pojemności łącznej 180 ton (3 szt. po 60 ton), w sposób hermetyczny – poprzez rury pneumatycznie, za pomocą instalacji sprężonego powietrza zainstalowanej na autocysternie. W wytwórni zostanie zastosowany system pozwalający na pełną automatyzację procesu technologicznego. Zadanie operatora ograniczy się jedynie do wyboru z pamięci układu odpowiedniej receptury oraz wprowadzenia żądanej ilości betonu, która ma zostać wyprodukowana.

Cement zgromadzony w zasobnikach magazynowych transportowany będzie za pomocą podajnika ślimakowego do pojemnika wagi cementu umieszczonego nad mieszalnikiem. Rozładowanie odbywać się będzie przez zasuwę pneumatyczną. Woda zimna wprowadzana będzie do kosza wagowego wody przez zawór pneumatyczny. Dozowanie będzie sterowane za pomocą komputera centralnego. System dozujący (przenośniki ślimakowe) będzie zamknięty. Woda do procesów technologicznych pobierana będzie z sieci wodociągowej i ze stacji recyklingu (mycia betoniarek). Wszystkie składniki dostarczane będą automatycznie

do mieszalnika węzła betoniarskiego w następującej kolejności: kruszywa, cement i dodatki, woda. Woda będzie rozpylana w tym samym czasie, co dozowanie cementu z tym, że czas dozowania wody będzie o 5 sekund dłuższy od czasu dozowania cementu i dodatków w celu wychwycenia pyłów cementowych z powietrza za mieszalnikiem. Po dostarczeniu wszystkich składników do mieszalnika, następował będzie proces mieszania trwający ok. 30 sekund. Mieszalnik zaopatrzony będzie w wentylację przechwytyującą pyły powstające w trakcie dozowania surowców i mieszania. Pyły przechwycone przez filtr tkaninowy będą automatycznie wytrząsane do mieszalnika. Po zakończeniu procesu mieszania beton przy pomocy rynien spustowych ładowany będzie do betonomieszarek i transportowany do zamawiającego. Domieszki w postaci płynnej podawane z osobnych zbiorników wykonanych z polietylenu podawane będą przez pompy do pojemnika wagowego, skąd odmierzona ilość trafiać będzie do mieszalnika. Całość surowca po wprowadzeniu do mieszalnika będzie mieszana w cyklu ciągłym. Stanowisko mieszalnika będzie wyposażone w poduszkę powietrzną absorbującą nadmiar powietrza podczas rozładowywania poszczególnych surowców. Uwolnienie masy betonowej z misy mieszalnika odbywać się będzie poprzez hydraulicznie otwierane wrota lejem wylotowym bezpośrednio do betonowozów. Całość instalacji będzie kontrolowana automatycznie przez system komputerowy zapewniający jakość procesu technologicznego w trakcie dozowania surowców i procesu mieszania. Bieżące decyzje podejmować będzie w takich wypadkach operator mogący ocenić dany cykl na podstawie zarejestrowanych danych.

Na każdym zbiorniku magazynowym cementu będą zainstalowane czujniki służące do sygnalizacji przed przepełnieniem zbiorników. W stanie alarmowym system samoczynnie będzie zamykał przepustnicę zbiornika cementu. Otwarcie przepustnicy zbiornika cementu jest możliwe tylko wtedy, gdy spust mieszarki jest zamknięty oraz mieszarka jest uruchomiona. Ponadto, silosy będą wyposażone w filtry odpylające do silosów napełnianych pneumatycznie. Tankowanie silosów będzie wymagać załączenia filtrów umieszczonych na silosie.

Betoniarnia pracować będzie w systemie 2-zmianowym przez 16 godzin w ciągu dnia, od południa droga gminna, nieutwardzona (ul. Produkcyjna), dalej tereny przemysłowe.

Szacunkowa wielkość produkcji będzie wynosić ok. $150 \text{ m}^3/\text{dzień}$, tj. ok. $30\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$.

Najbliższe sąsiedztwo przedmiotowej działki stanowią:

od północnego wschodu tereny niezabudowane przeznaczone pod przemysł,

od północnego zachodu tereny rolne użytkowane jako grunt orny,

od południowego wschodu tereny niezabudowane przeznaczone pod przemysł,

od zachodu ul. Fabryczna i dalej tereny niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo-usługową (obecnie niezagospodarowane),

Na terenie projektowanego zadania nie występują obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, górskie lub leśne, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i zbiorników wód śródlądowych, obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody, a także obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej gęstości zaludnienia, przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

W dniu 22 czerwca 2020 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwalił nowy program ochrony powietrza dla wszystkich stref województwa kujawsko-pomorskiego, w tym m.in. strefy kujawsko-pomorskiej – uchwała nr XXIII/340/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r., poz. 3479). Dokument powstał ze względu na przekroczenie standardów jakości powietrza PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w roku 2018. Realizacja zadania obejmuje wykonanie m.in. robót ziemnych.

Etap realizacji przedsięwzięcia będzie się wiązał z wykonaniem wykopów, których głębokość wyniesie do 5 m p.p.t. Jak z przedłożonej dokumentacji wynika, iż do głębokości 3,5 m p.p.t. nie nawiercono warstwy wodonośnej. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów, zastosowane zostaną pompy zatapialne, a woda odpompowana będzie do beczkowozu. Ww. czynność nie wpłynie na warunki gruntowo-wodne w okolicy.

Biorąc pod uwagę fakt, że realizacja inwestycji wiązała się będzie z koniecznością przeprowadzenia prac budowlano-montażowych, prace te zostaną wykonane ze szczególną ostrożnością, z zastosowaniem technologii możliwie jak najmniej uciążliwej dla najbliższego sąsiedztwa i środowiska. Sprzęt wykorzystywany podczas prac realizacyjnych będzie sprawny technicznie. Ponadto, zarówno na etapie realizacji, jak i użytkowania przedsięwzięcia, na terenie zakładu zostanie zapewniona dostępność środków do usuwania ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych, np. sorbentów.

Na etapie eksploatacji, dostarczany cement magazynowany będzie w silosach magazynowych. Na każdym zbiorniku magazynowym cementu będą zainstalowane czujniki służące do sygnalizacji przed przepełnieniem zbiorników.

Odpady niebezpieczne planuje się magazynować w szczelnych pojemnikach, na utwardzonym podłożu.

Stosowane podczas procesu produkcyjnego substancje chemiczne dostarczane będą w szczelnych pojemnikach.

Na etapie realizacji zadania, planuje się wykorzystanie wody do celów bytowych i technologicznych z miejskiej sieci wodociągowej. Ścieki bytowe planuje się gromadzić w przenośnych toaletach, systematycznie opróżnianych przez wyspecjalizowane firmy.

Na etapie eksploatacji zamierzenia, woda na cele bytowe pobierana będzie z miejskiej sieci wodociągowej, a do procesów technologicznych – z miejskiej sieci wodociągowej i z recyklingu (mycia betoniarek). Ścieki bytowe planuje się kierować do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Zamierzenie nie będzie wiązać się z generowaniem ścieków przemysłowych. Woda wykorzystywana do mycia betoniarek będzie zwracana do obiegu i ponownie wykorzystywana w procesie technologicznym produkcji betonu, dzięki czemu nie będą powstawać ścieki przemysłowe oraz zmniejszeniu ulegnie zapotrzebowanie na wodę.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych, tj. z miejsc parkingowych, traktów komunikacyjnych i dachów przed wprowadzeniem do odbiornika (miejskiej kanalizacji deszczowej) będą podczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych.

Inwestor rozważa również zbieranie wody opadowej w bezodpływowym zbiorniku celem wykorzystania do nawodnień terenów zielonych w obrębie inwestycji.

Zamierzenie będzie realizowane w granicach głównego zbiornika wód podziemnych nr 132 „Zbiornik międzymorenowy Byszewo” oraz poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią i poza granicami stref ochronnych ujęć wód na potrzeby zaopatrzenia ludności.

Najbliższe ujęcie wody (miejskie) znajduje się w odległości około 1,3 km od inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911).

Zamierzenie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW200036, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, stan ilościowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.

GM

Zadanie znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonym europejskim kodem PLRW200017292949 – „Stare koryto Brdy”, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, ta JCWP posiada status silnie zmienionej części wód, której potencjał oceniono jako zły. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia co najmniej dobrego potencjału ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych.

Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia stwierdzono, że przy zastosowaniu rozwiązań opisanych w raporcie jego realizacja i eksploatacja nie wpłynie negatywnie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Etap realizacji inwestycji związany będzie z powstawaniem głównie odpadów w postaci nadmiaru gruntu, odpadów budowlanych, opakowaniowych oraz komunalnych, związanych z zapleczem socjalnym pracowników. Wytwórcami odpadów powstających na tym etapie przedsięwzięcia będą firmy świadczące usługę prac realizacyjnych, posiadające stosowne zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowić będzie inaczej. Firmy te będą odpowiedzialne za gospodarowanie wytworzonymi odpadami.

Odpady będą segregowane oraz magazynowane luzem lub w szczelnych pojemnikach, na utwardzonym podłożu, w przeznaczonym do tego celu miejscu na placu budowy, a następnie zostaną przekazane uprawnionym podmiotom, które posiadają zezwolenia na odzysk, zbieranie lub unieszkodliwianie odpadów.

W fazie eksploatacji inwestycji powstawać będą odpady z grupy 17, powstające w wyniku prowadzonej działalności, takie jak: gruz betonowy uzyskany z uszkodzonych materiałów budowlanych, odpady pochodzące z remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz odpady opakowaniowe i komunalne. Generowane będą również odpady niebezpieczne z grup 13 i 16, w postaci zużytych olejów silnikowych, filtrów olejowych, zużytych opon, baterii i akumulatorów.

Wytworzone odpady będą zbierane selektywnie, do kontenera, ustawionego na uszczelnionym podłożu, a następnie przekazywane wyspecjalizowanym firmom posiadającym odpowiednie zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami.

Odpady niebezpieczne planuje się magazynować selektywnie, w szczelnych i oznakowanych pojemnikach, odpornych na działanie zawartych w nich substancji,

na uszczelnionych podłożu, w miejscu zabezpieczonym przed dostępem niepowołanych osób, a następnie przekazywać upoważnionym podmiotom, zajmującym się gospodarką odpadami.

Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów nie będą miały znaczącego negatywnego wpływu na środowisko przy zachowaniu podstawowych zasad gospodarowania odpadami, tj. hierarchii sposobów postępowania z odpadami zawartej w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.).

W trakcie realizacji inwestycji, uciążliwość prac realizacyjnych sprowadzi się głównie do hałasu związanego z pracami ziemnymi i budowlano-montażowymi. Oddziaływanie akustyczne będzie spowodowane ruchem pojazdów oraz pracą specjalistycznych maszyn.

W celu ograniczenia uciążliwości związanej z emisją hałasu należy wykluczyć pracę sprzętu charakteryzującego się wysoką uciążliwością akustyczną w porze nocnej. Wszystkie pojazdy i maszyny powinny spełniać wymagania normowe i ustawowe w zakresie ochrony przed hałasem.

Ponadto, faza realizacji jest przejściowa i ma charakter krótkotrwały. Prace będą prowadzone w porze dziennej.

Tereny w otoczeniu planowanej inwestycji objęte są ustaleniami następujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

- uchwała nr XXIV/278/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid.: 73, 114/2, 115/4, 119/1, 120, 117 oraz część działek o nr ewid.: 303 i 317 położonych w Koronowie, gm. Koronowo,
- uchwała nr XXI/189/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „przy ul. Nowodworskiej” położonego w Koronowie, gm. Koronowo,
- uchwała nr LV/468/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami Lipinki oraz Iwickowo w Koronowie, gm. Koronowo.

Zgodnie z ustaleniami ww. mpzp, najbliższą zabudowę chronioną akustycznie będą stanowić tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (symbol m.in. 8U/MN, 12U/MN, 4MN/U)

– po przeciwnej stronie ul. Fabrycznej.

Stacjonarnymi źródłami hałasu na terenie zadania będą:

- węzeł betoniarski o maksymalnym poziomie mocy akustycznej do 85 dB,
- proces napełniania silosów,



- stacja recyklingu składników betonu,
- pompy ciepła,
- klimatyzatory.

Źródła bezpośrednie ruchome

- ruch pojazdów ciężarowych,
- ruch pojazdów osobowych oraz dostawczych do 3,5 t.

Z punktu widzenia emisji hałasu do środowiska przedsięwzięcie nie będzie stanowić ponad normatywnej uciążliwości akustycznej dla środowiska, Przedsięwzięcie nie powinno stanowić istotnego źródła wibracji.

Najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej znajdują się poza zasięgiem izolinii o poziomie równoważnym 55 dB w porze dnia.

Dla planowanej inwestycji dokonano obliczeń prognozowanej emisji hałasu. W obliczeniach wykorzystano wyniki wizji lokalnej na terenie obiektu, a także dane otrzymane od Inwestora dotyczące rodzaju źródeł hałasu, czasu ich pracy oraz pozostałych parametrów niezbędnych do wykonania modelu obliczeniowego. Zidentyfikowano oraz zakwalifikowano najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej.

W wyniku przeprowadzonych obliczeń, nie stwierdzono by eksploatacja inwestycji, przy dotrzymaniu założeń ujętych w niniejszym opracowaniu, stwarzała ryzyko przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej.

Zakłada się, że na etapie eksploatacji planowana inwestycja nie będzie stanowiła zagrożenia dla klimatu akustycznego okolicznych terenów.

Jednakże, w celu weryfikacji poziomu dźwięku na sąsiadujących terenach chronionych akustycznie, Inwestor zobowiązany jest wykonać analizę porealizacyjną po upływie 1 miesiąca od momentu funkcjonowania stacji, w zakresie badań rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku w porze dnia i nocy, w dwóch punktach pomiarowych.

Pomiary należy wykonać podczas pracy wszystkich znaczących źródeł hałasu w jednakowym czasie. Przed wykonaniem pomiarów powinno się dokonać ponownej identyfikacji terenów chronionych przed hałasem, w celu ustalenia aktualnego stanu zagospodarowania terenu w sąsiedztwie przedmiotowego zakładu oraz ewentualnej weryfikacji punktów pomiarowych.

Wyżej wymienione badania muszą być wykonane według metodyk i wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie cyt. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Uzyskane wyniki należy przedstawić w terminie 3 miesięcy od rozpoczęcia eksploatacji, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, celem weryfikacji przyjętej w raporcie koncepcji technologicznej.

W związku z planowaną inwestycją, przewiduje się powstanie źródeł emisji substancji do powietrza atmosferycznego, do których należeć będą źródła emisji zorganizowanej – silosy magazynowe materiałów sypkich oraz źródła emisji niezorganizowanej – ruch pojazdów.

W związku z planowaną inwestycją przewiduje się lokalizację 3 silosów magazynowych materiałów sypkich o pojemności ok. 60 Mg każdy. Silosy stanowić będą zorganizowane źródła emisji substancji do atmosfery wyłącznie w trakcie ich pneumatycznego załadunku. Wszystkie silosy wyposażone zostaną w filtry tkaninowe ograniczające emisję pyłu do atmosfery w czasie ich załadunku o skuteczności odpylania ok. 98%.

Łączne planowane roczne zużycie cementu i popiołu dla całego zakładu, wynosić będzie ok. 13 000 Mg/rok. Cement i popiół transportowane są za pomocą ok. 25 - 30 Mg cementowozów.

Symulacja komputerowa (obliczenia i wykresy izolinii w załączeniu) wykazała, iż w żadnym punkcie poza terenem działki, na której zlokalizowana będzie inwestycja nie nastąpi przekroczenie wartości odniesienia z uwzględnieniem tzw. częstości przekraczania. Zostaną również zachowane standardy jakości środowiska w zakresie powietrza.

W świetle przedstawionych wyników obliczeń, ocenia się, że negatywne oddziaływanie inwestycji na powietrze atmosferyczne nie jest ponadnormatywne w rozumieniu przepisów ochrony środowiska.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

Realizacja planowanego zamierzenia przy przyjętym rozwiązaniu i lokalizacji nie wymaga naruszania cennych siedlisk przyrodniczych, a także ich przekształcania, usunięcia drzew oraz krzewów, zajęcia siedlisk wrażliwych.

Teren planowanej inwestycji stanowi potencjalne siedlisko lęgowe gatunków ptaków związanych z terenami otwartymi. Celem wyeliminowania zagrożenia niszczenia lęgów gatunków chronionych ptaków, prace należy rozpocząć poza okresem lęgowym ptaków, lub po potwierdzeniu braku lęgów przez specjalistę ornitologa.

Celem wyeliminowania ryzyka zabijania małych zwierząt wskazano na konieczność kontrolowania wykopów każdorazowo przed podjęciem prac w ich obrębie.

SM

Zagospodarowanie terenów biologicznie czynnych łąką kwietną stworzy dogodne siedlisko dla bytowania owadów oraz przyczyni się do wzrostu bioróżnorodności.

Celem ograniczenia oddziaływania inwestycji na krajobraz zostaną wprowadzone nasadzenia drzew i krzewów. Nasadzenia będą także tworzyły dogodne warunki dla chronionych gatunków zwierząt, w szczególności ptaków.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji ustalono, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze i krajobraz a przyjęte działania minimalizujące wyeliminują zidentyfikowane zagrożenia względem stwierdzonych elementów środowiska przyrodniczego.

W przypadku jeśli skutkiem robót budowlanych bądź innych prac związanych z realizacją zamierzenia będzie podjęcie czynności objętych zakazami względem gatunków chronionych zwierząt, roślin oraz grzybów, wynikającymi z art. 51 i art. 52 ustawy o ochronie przyrody, Inwestor lub Wykonawca są zobowiązani do uzyskania zgody na wykonania czynności podlegających zakazom na zasadach określonych w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Przeanalizowano wpływ przedsięwzięcia w kontekście adaptacji do skutków zmian klimatu (efekt cieplarniany). Inwestycja będzie związana z niewielką emisją gazów cieplarnianych do atmosfery, pochodzących ze spalin pracujących maszyn i poruszających się pojazdów. Jednakże w związku z oddziaływaniem, które zaniknie z chwilą zakończenia eksploatacji, uznano ten fakt za nieznaczący. Dodatkowo podkreślić należy, iż omawiane zadanie zlokalizowane zostanie poza terenami osuwisk.

Ze względu na przedstawione w dokumentacji wyniki oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także wykazany brak istotnej uciążliwości inwestycji, niepowodującej przekroczenia standardów środowiska, Inwestor nie przewiduje wystąpienia uzasadnionych konfliktów społecznych w związku z planowaną eksploatacją.

Zamierzenie nie należy do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138 t.j.).

Ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii oraz używanych środków mających na celu zmniejszenie uciążliwości dla środowiska, w związku z planowanym zamierzeniem, nie stwierdzono konieczności przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 88 ust. 1 uouioś, pod warunkiem jednak,

że we wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostaną dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w raporcie o oddziaływaniu na środowisko. Ponadto, ze względu na lokalizację w dużej odległości od granic państwa oraz zakresu oddziaływania inwestycji nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Z trzech wariantów przedsięwzięcia przedstawionych w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, do realizacji został przyjęty wariant zaproponowany przez Wnioskodawcę z uwagi na to, gdyż sposób jego realizacji jest najbardziej korzystny dla ludzi i środowiska naturalnego. Zastosowanie zaproponowanych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, w przedłożonym raporcie o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz właściwa organizacja prac budowlanych, zapewni ochronę środowiska przed negatywnym oddziaływaniem inwestycji na etapie jej realizacji i eksploatacji.

Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) w dniu 28 listopada 2022 r. obwieszczeniem podałem do publicznej wiadomości zawiadomienie o wszczęciu procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Zapewniając tym samym w ustawowym 30 dniowym terminie licząc od dnia obwieszczenia udział społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o możliwość zapoznania się z całą dokumentacją sprawy, w tym z warunkami określonymi przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w terminie 30 dni i wnoszenia uwag, wniosków, oświadczeń w formie pisemnej lub ustnej do protokołu, albo w formie elektronicznej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1, w godzinach urzędowania.

W wyznaczonym terminie do Urzędu Miejskiego w Koronowie nie wpłynęły żadne wnioski uwagi, ani oświadczenia.

W myśl art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego obwieszczeniem z dnia 29 grudnia 2022 r. zawiadomiłem strony postępowania o możliwości zapoznania się z całością zgromadzoną dokumentacją w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1, w dniach i w godzinach urzędowania

g/m

oraz o możliwości składania oświadczeń, uwag i wniosków przed wydaniem decyzji przedmiotowej sprawie.

W wyznaczonym ustawowo 7 dniowym terminie nie wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Koronowie żadne uwagi wnioski ani opinie.

W związku z tym uznałem, iż przy zastosowaniu zaproponowanych rozwiązań technicznych, technologicznych oraz organizacyjnych w przedłożonym raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i przy wypełnieniu warunków określonych w sentencji niniejszej decyzji, zapewniona zostanie ochronę środowiska, na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu ani nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji następczych określonych w art. 72, ust.1 w/w ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem 6 lat licząc od dnia, w którym niniejsza decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Koronowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127§ 1 i 2 i art.129 § 1 i 2 Kpa.)

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego(j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.),w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Wobec powyższego zrzeczenie się przez stronę postępowania prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy.

Przed upływem terminu wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art.130§ 1 i 2 Kpa.)

Zgodnie z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innych postępowaniach dotyczących tej decyzji przekracza 10 stosuje się art. 49 Kpa.

Załącznik - charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Inwestor:
„JEŻBUD” Firma Usługowo-Handlowa
Dariusz Jeżewski
ul. Błędzimska 52
85-553 Bydgoszcz
Pełnomocnik:
Sz. P. Michał Schmidt
EKOTER ochrona Środowiska
Michał Schmidt
ul. Libelta 5/1
85-080 Bydgoszcz
2. Pozostałe strony postępowania otrzymują według wykazu znajdującego się w aktach sprawy, zał. 1 poprzez obwieszczenie w myśl 49 Kpa
3. a/a.



[Handwritten signature in blue ink]
ZNA BURMISTRZA
SKI
Zastępca Burmistrza

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
ul. Kościuszki 27
85-079 Bydgoszcz
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
ul. Dworcowa 81
85-009 Bydgoszcz
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Chojnicach
ul. Łużycka 1 A
4. Starosta Bydgoski
(Wydział Budownictwa)
ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz
5. Wydział Planowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Koronowie

CHARAKTERYSTYKA

przedsięwzięcia pn.: „**Budowie węzła betoniarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą**”, na działce nr 317/33 obręb 0001 Miasto Koronowo, gmina Koronowo, powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie, którego inwestorem jest „JEŻBUD” Firmy Usługowo-Handlowej Dariusz Jeżewski, ul. Błędzimska 52, 85-553 Bydgoszcz.

Zakład pn.: „**Budowie węzła betoniarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą**”, zostanie zlokalizowany na działce nr ew. 317/33 obręb 0001 M. Koronowo o powierzchni 0,5093 ha. Teren inwestycyjny stanowi, zgodnie z rejestrem gruntów grunty orne IV klasy bonitacyjnej. Na terenie inwestycyjnym nie jest prowadzona produkcja rolna.

Bilans zagospodarowania terenu będzie szacować się na poziomie:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| – powierzchnia zabudowy | – ok. 340,82 m ² , |
| – powierzchnia utwardzona | – ok. 2 277,10 m ² , |
| – powierzchnia rampy | – ok. 194,68 m ² , |
| – powierzchnia biologicznie czynna | – ok. 2 280,40 m ² . |

Tereny biologicznie czynne zostaną zagospodarowane trawnikiem krajobrazowym i łąką kwietną z dużym udziałem ziół. Wzdłuż granic terenu inwestycji wykonany będzie pas zieleni izolacyjnej złożonej z rodzimych gatunków drzew i krzewów.

Na terenie zakładu zostaną zlokalizowane m.in.:

- węzeł betoniarski z niezbędnym osprzętem, w tym 3 zbiorniki (silosy) na cement i popiół o pojemności 60 Mg każdy,
- stacja recyklingu składników betonu,
- budynek handlowo-usługowy.

W zakładzie świadczone będą usługi w zakresie produkcji betonu towarowego. Instalacja będzie służyć do produkcji betonu, jego załadunku, magazynowania komponentów do produkcji. Cały proces technologiczny odbywać się będzie na otwartym terenie.

W zakresie robót składających się na realizację planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie węzła betoniarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przewiduje się:

- wykonanie robót przygotowawczych (roboty geodezyjne i pomiarowe),
- wykonanie robót ziemnych umożliwiających posadowienie fundamentów,

5/M

- wykonanie robót budowlanych i konstrukcyjnych polegających na wznoszeniu ścian i konstrukcji dachowej budynku handlowo-usługowego oraz posadowieniu zasobników kruszyw,
- montaż urządzeń i wyposażenia,
- zagospodarowanie terenów wokół instalacji (wyrównanie terenu, obsianie trawą i utwardzenie nawierzchni wewnętrznych ciągów komunikacyjnych).

Główne urządzenia techniczne węzła betoniarskiego będą stanowić:

- zasobnik kruszyw – zespół 4 zasobników w układzie linowym o pojemności 20m³ każdy (kruszywa magazynowane będą w boksach zbudowanych z bloków betonowych tzw. grodziach betonowych);
- mieszalnik dwuwałowy MDE o pojemności ok. 1,5 m³ gotowego zasobu;
- wibratory;
- taśmociąg ważący,
- taśmociąg transportujący;
- wagi: wody, cementy i domieszek;
- oprogramowanie sterujące;
- 3 silosy dla komponentów o pojemności 60 Mg każdy;
- stacja recyklingu (system urządzeń umożliwiających odzysk kruszyw i wody z dwóch betoniarek równocześnie poprzez automatyczne opłukiwanie sit);
- komputer;
- system automatycznego smarowania;
- sondy wilgotności;
- filtry;
- podajniki ślimakowe cementu;
- czujniki;
- lej rozładunkowy betonu.

Przy produkcji betonu towarowego wykorzystana będzie woda, dostarczana z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej. Woda użyta do mycia i płukania urządzeń będzie zwracana do obiegu i ponownie wykorzystywana w procesie technologicznym. Przewiduje się roczne zużycie wody na funkcjonowanie zakładu w ilości ok. 5000,00 m³. Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą wewnętrzną siecią kanalizacyjną, skąd następnie trafią do oczyszczalni ścieków. Powstające na terenie zakładu wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą za pomocą indywidualnych systemów kanalizacyjnych poprzez wpusty kanalizacyjne

do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Przewiduje się wykorzystanie energii elektrycznej z istniejących przyłączy do sieci elektrycznej. Powstałe odpady będą gromadzone selektywnie i systematycznie odbierane przez wyspecjalizowaną firmę.

Produkcja betonu polega na wymieszaniu w odpowiednich proporcjach kruszywa, cementu, dodatków i wody w węźle betoniarskim.

Silosy magazynowe służyć będą do magazynowania cementu i popiołów lotnych, wykorzystywanych w produkcji betonu. Cement będący hydraulicznym spoiwem mineralnym, otrzymywanym z surowców mineralnych, takich jak margiel lub wapień i glina i wypalonych na klinkier w piecu cementowym, a następnie zmielonym w młynie cementu z gipsem, spełniającym rolę regulatora czasu wiązania, wykorzystywany jest do łączenia materiałów budowlanych. Cement jest podstawowym składnikiem betonu, umożliwiającym jego wiązanie i twardnienie w wyniku postępujących reakcji hydratacji.

Poszczególne składniki zgodnie z recepturą produkowanego rodzaju betonu będą dozowane wagami automatycznymi do mieszalnika, gdzie podawana będzie woda. Po zakończeniu mieszania trwającego ok. dwóch minut dla każdej partii betonu, gotowy produkt będzie podawany poprzez lej spustowy do zbiornika samochodu tzw. gruszki. Po zakończeniu załadunku pojazd opuści teren wytwórni. Cykl produkcyjny będzie cykliczny i będzie powtarzać się wielokrotnie w zależności od wielkości zamówień na beton towarowy. W zakładzie produkowane będą różne klasy betonu w zależności od zamówień klientów.

Dowóz cementu do silosów magazynowych będzie realizowany cementowozami o ładowności ok. 25 – 30 Mg. Dostarczany cement będzie przeładowywany do zbiorników – silosów magazynowych o pojemności łącznej 180 ton (3 szt. po 60 ton), w sposób hermetyczny – poprzez rury pneumatycznie, za pomocą instalacji sprężonego powietrza zainstalowanej na autocysternie. W wytwórni zostanie zastosowany system pozwalający na pełną automatyzację procesu technologicznego. Zadanie operatora ograniczy się jedynie do wyboru z pamięci układu odpowiedniej receptury oraz wprowadzenia żądanej ilości betonu, która ma zostać wyprodukowana.

Cement zgromadzony w zasobnikach magazynowych transportowany będzie za pomocą podajnika ślimakowego do pojemnika wagi cementu umieszczonego nad mieszalnikiem. Rozładowanie odbywać się będzie przez zasuwę pneumatyczną. Woda zimna wprowadzana będzie do kosza wagowego wody przez zawór pneumatyczny. Dozowanie będzie sterowane za pomocą komputera centralnego. System dozujący (przenośniki ślimakowe) będzie zamknięty. Woda do procesów technologicznych pobierana będzie z sieci wodociągowej i ze stacji recyklingu (mycia betoniarek). Wszystkie składniki dostarczane będą automatycznie



do mieszalnika węzła betoniarskiego w następującej kolejności: kruszywa, cement i dodatki, woda. Woda będzie rozpylana w tym samym czasie, co dozowanie cementu z tym, że czas dozowania wody będzie o 5 sekund dłuższy od czasu dozowania cementu i dodatków w celu wychwycenia pyłów cementowych z powietrza za mieszalnikiem. Po dostarczeniu wszystkich składników do mieszalnika, następować będzie proces mieszania trwający ok. 30 sekund. Mieszalnik zaopatrzony będzie w wentylację przechwytyjącą pyły powstające w trakcie dozowania surowców i mieszania. Pyły przechwycone przez filtr tkaninowy będą automatycznie wytrząsane do mieszalnika. Po zakończeniu procesu mieszania beton przy pomocy rynien spustowych ładowany będzie do betonomieszarek i transportowany do zamawiającego. Domieszki w postaci płynnej podawane z osobnych zbiorników wykonanych z polietylenu podawane będą przez pompy do pojemnika wagowego, skąd odmierzona ilość trafiać będzie do mieszalnika. Całość surowca po wprowadzeniu do mieszalnika będzie mieszana w cyklu ciągłym. Stanowisko mieszalnika będzie wyposażone w poduszkę powietrzną absorbującą nadmiar powietrza podczas rozładowywania poszczególnych surowców. Uwolnienie masy betonowej z misy mieszalnika odbywać się będzie poprzez hydraulicznie otwierane wrota lejem wylotowym bezpośrednio do betonowozów. Całość instalacji będzie kontrolowana automatycznie przez system komputerowy zapewniający jakość procesu technologicznego w trakcie dozowania surowców i procesu mieszania. Bieżące decyzje podejmować będzie w takich wypadkach operator mogący ocenić dany cykl na podstawie zarejestrowanych danych.

Na każdym zbiorniku magazynowym cementu będą zainstalowane czujniki służące do sygnalizacji przed przepełnieniem zbiorników. W stanie alarmowym system samoczynnie będzie zamykał przepustnicę zbiornika cementu. Otwarcie przepustnicy zbiornika cementu jest możliwe tylko wtedy, gdy spust mieszarki jest zamknięty oraz mieszarka jest uruchomiona. Ponadto, silosy będą wyposażone w filtry odpylające do silosów napełnianych pneumatycznie. Tankowanie silosów będzie wymagać załączenia filtrów umieszczonych na silosie.

Betoniarnia pracować będzie w systemie 2-zmianowym przez 16 godzin w ciągu dnia, a szacunkowa wielkość produkcji będzie wynosić ok. 150 m³/dzień, tj. ok. 30 000 m³/rok.

Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów nie będą miały znaczącego negatywnego wpływu na środowisko przy zachowaniu podstawowych zasad gospodarowania odpadami, tj. hierarchii sposobów postępowania z odpadami zawartej w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.).

Po analizie otrzymanej dokumentacji w tym raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko uznałem, że planowane przedsięwzięcie przy spełnieniu podanych w sentencji decyzji wymagań i warunków, może być zrealizowane.

z ur. BURMISTRZA

Sławomir Marszałski
Zastępca Burmistrza

mgr Urszula Dufka
Inspektor

Kierownik
Wydziału Rolnictwa,
Ochrony Środowiska, Krajobrazu
i Zarządzania Energią
Agata Szulc

