

# Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Koronowo

Adres artykułu: <https://bip.koronowo.pl/artykul/716-14426-ogloszenie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-na-termomodernizacje-i-roboty-budowlane-w-wiejskim-domu-kultury-w-makowarsku>

## Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na Termomodernizację i roboty budowlane w Wiejskim Domu Kultury w Mąkowarsku

### OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na termomodernizację i roboty budowlane w Wiejskim Domu Kultury w Mąkowarsku

Numer ogłoszenia: 269410 - 2012; data zamieszczenia: 25.07.2012

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia w BZP: 132027 - 2012r.

**W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.**

### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

### SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Termomodernizacja i roboty budowlane w Wiejskim Domu Kultury w Mąkowarsku.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

### II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

Zakres robót:

Elewacja

1) zamurowanie trzech okien piwnicznych (zgodnie z rys. rzutu piwnicy)

2) wymiana części stolarki okiennej (zgodnie z rys. rzutów poszczególnych

kondygnacji) w ilości 65,80 m<sup>2</sup>,

w tym:

- okna piwnicy 4,14m<sup>2</sup> (0,86x 0,84 szt. 2, 1,45x0,60 szt.1)
  - okno na klatce schodowej 5,59 m<sup>2</sup> (2,61x2,14 szt. 1)
  - okno w obecnej kuchni, przeznaczonej na pom. na sprzęt komp. 2,38 m<sup>2</sup> (1,45x1,64 szt.1)
  - okna poczty 14,55 m<sup>2</sup> (0,85x2,14 szt.8
  - okna na piętrze 38,20 m<sup>2</sup> (0,85x2,14 szt.22)
- 3) naprawa, odnowienie zewnętrznych elementów metalowych, malowanie farbami chemoodpornymi
  - 4) remont schodów
  - 5) malowanie tynków zewnętrznych (kotłownia) farbą silikonową 30,73 m<sup>2</sup>
  - 6) rozebranie istniejących obróbek blacharskich (45,04 m<sup>2</sup>), rynien (80,61 mb), rur spustowych (34,80 mb)
  - 7) montaż nowych obróbek blacharskich wraz z parapetami zewnętrznymi szer. 40 cm (51,68 m<sup>2</sup>), rynien (80,61 mb), rur spustowych (34,80 mb)
  - 8) rusztowania zewnętrzne
  - 9) montaż dwóch krat pionowych pod schodami (wejście do poczty)
  - 10) zasypanie wykopów (2 m<sup>2</sup>)

Termomodernizacja ścian i ościeży (587,80 m<sup>2</sup>)

- 1) zmycie i gruntowanie starego podłoża
- 2) ułożenie płyt styropianowych gr. 10 cm na siatce
- 3) zamocowanie kątowników metalowych na narożnikach wypukłych i listwy cokołowej
- 4) nałożenie masy tynkarskiej
- 5) nałożenie wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego
- 6) malowanie elewacji budynku farbą silikonową

Docieplenie dachu styropapą.

- 1) ułożenie izolacji termicznej z płyt styropianowych gr 12 cm (232 m<sup>2</sup>)
- 2) wykonanie pokrycia dachu z papy zgrzewalnej, wykonanie obróbek z papy (250 m<sup>2</sup>)
- 3) tynki, malowanie farbą silikonową murków ponad dachem (10 m<sup>2</sup>)
- 4) obróbki blacharskie kominów, pasa nadrynnowego (33,20 m<sup>2</sup>)
- 5) wymiana instalacji odgromowej
- 6) pokrycie dachu remizy papą zgrzewalną (75 m<sup>2</sup>)

Roboty remontowo-budowlane wewnątrz budynku

- 1) zeskrabanie i zmycie starej farby
- 2) wykonanie gładzi gipsowych - ściany i sufity (327,02 m<sup>2</sup>)
- 3) malowanie ścian i sufitów na parterze i I piętrze farbami emulsyjnymi (565,51 m<sup>2</sup>)

- 4) malowanie ścian farbami olejnymi (167 m<sup>2</sup>)
- 5) wymiana wykładziny z tworzyw sztucznych w pomieszczeniu dużej sali na piętrze (122,55 m<sup>2</sup>)
- 6) montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych (25 kompl.)
- 7) wymiana umywalek ze wspornikami i syfonami, wraz z bateriami (szt. 2)
- 8) odnowienie drzwi (12 m<sup>2</sup>)

Wymiana instalacji c.o.

- 1) demontaż rurociągu stalowego  $\sim 25 \cdot 32$  mm (285 mb)
- 2) przebicie otworów w elementach betonowych (szt. 25)
- 3) montaż rurociągów miedzianych:
  - $\sim 15 \times 1$  mm (90 mb)
  - $\sim 18 \times 1$  mm (90 mb)
  - $\sim 22 \times 1$  mm (102 mb)
  - $\sim 28 \times 1,5$  mm (40 mb)
- 4) wymiana zaworów grzejnikowych lub złączek  $\sim 15$  mm (50 szt.)
- 5) montaż głowic termostatycznych, zakres nastawy  $6 \cdot 28$ °C (12 szt.)
- 6) wymiana pompy obiegowej  $\sim 32$  (szt. 1)
- 7) montaż rozdzielacza i instal. c.o.  $\sim$  do 150 mm i instal. zabezpieczającej kocioł (10 mb)
- 8) wymiana grzejników żeliwnych członowych na konwektorowe (2 kompl.)
- 9) wymiana grzejników stalowych zakamienionych (8 kompl.)
- 10) wymiana rur przyłącznych do grzejników z miedzi  $\sim 15$  mm (25 mb)
- 11) wykonanie izolacji rur otulinami (150 mb)
- 12) wykonanie prób szczelności instalacji (25 szt.)
- 13) montaż zabudowy rur c.o. z płyt gipsowo-kartonowych gr. 9,5 mm (20 m<sup>2</sup>)
- 14) uzupełnienie tynków - naprawy po przekłuciach (2 m<sup>2</sup>).

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.00.00.00-7, 45.32.00.00-6, 45.32.10.00-3, 45.33.11.00-7, 45.31.23.10-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** tak, projekt/program: Zadanie realizowane jest w ramach działania 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających

warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi, objętego PROW na lata 2007-2013.

#### SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 24.07.2012.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 5.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 1.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

- Firma KORBUD Józef Korczak, ul. Przemysłowa 9, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 347345,24 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

- **Cena wybranej oferty:** 221400,09
- **Oferta z najniższą ceną:** 221400,09 / **Oferta z najwyższą ceną:** 248773,67
- **Waluta:** PLN.

## Metryczka

<b>Wytworzył:</b>	Maria Klapczyńska
<b>Data wytworzenia:</b>	25.07.2012
<b>Opublikował w BIP:</b>	Maria Klapczyńska
<b>Data opublikowania:</b>	25.07.2012 11:53
<b>Liczba wyświetleń:</b>	2