

Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Koronowo

Adres artykułu: <https://bip.koronowo.pl/arttykul/716-14570-ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-publicznego-na-przebudowe-drogi-gminnej-wtelno-bytkowice-salno>

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na przebudowę drogi gminnej Wtelno - Bytkowice - Salno.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

na przebudowę drogi gminnej Wtelno - Bytkowice - Salno.

Numer ogłoszenia w BZP: 77380 - 2015; data zamieszczenia: 07.04.2015

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, numer ogłoszenia w BZP: 16815 - 2015r.

W Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi gminnej Wtelno - Bytkowice - Salno.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową pn. Projekt przebudowy drogi gminnej Wtelno-Bytkowice-Salno, opracowany przez Pracownię Projektową AGADOR s.c.

Krzysztof Żarkow, Elżbieta Żarkow.

1.Zakres robót:

1) Roboty przygotowawcze:

- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
- usunięcie drzew i krzaków, karczowanie pni, oczyszczenie terenu, wywóz materiałów z karczowania na składowisko wskazane przez Inwestora,
- wykopanie drzew młodszych celem przesadzenia z bryłą korzeniową,
- rozebranie nawierzchni z tłucznia, szlaki, piasku, humusu, oraz trylinki z istniejącego chodnika,

- rozebranie przepustów z rur betonowych i ścianek betonowych przepustów,
- wywóz gruzu na składowisko wyznaczone przez Inwestora.

2) Roboty ziemne:

- wykonanie wykopów,
- wykonanie koryta pod chodnik i zjazdu na posesję,
- transport gruntu na składowisko Wykonawcy,
- formowanie i zagęszczanie nasypów (nasypy z liniowych robót i na zjazdach),
- plantowanie skarp, dna wykopów, korony nasypów.

3) Odwodnienie korpusu drogowego:

- wykonanie przepustów o śr. 40 cm wraz ze ściankami B30 na ławie z chudego betonu,
- oczyszczenie przepustu o śr. 50 cm z namułu,

4) Podbudowy (trasa główna + zjazdu):

- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, oczyszczenie warstw konstrukcyjnych, skropienie emulsją asfaltową,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- wykonanie warstwy wzmacniającej podłoża z gruntu stabilizowanego cementem,
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku i podbudowy betonowej (wjazdy bramowe z kostki).

5) Nawierzchnie (trasa główna + zjazdu):

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca),
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna).

6) Roboty wykończeniowe:

- humusowanie skarp z obsianiem przy gr. humusu 5 cm,
- umocnienie skarp rowów i wylotów przepustów darnią,
- umocnienie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm,
- odmulanie rowów przy przepustach.

7) Elementy ulic:

- montaż oporników betonowych na ławach betonowych z oporem na podsypce na podsypce cementowo-piaskowej (trasa główna + zjazdu),
- montaż krawężników betonowych najazdowych, skośnych i wystających na ławach betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej,
- ułożenie ścieku korytkowego otwartego szer. 50 cm na ławie z chudego betonu gr. 10 cm.

8) Oświetlenie:

- montaż szt. 2 lamp solarnych, posadowionych w stopach betonowych (TS 6m, oprawa LED 30W, panel 2x160W).

9) Chodnik:

(od km 0+119,30 do km 0+289,30)+ 4 zjazdy),

- wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
- wykonanie zjazdów do posesji z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowie betonowej, warstwie odsączającej z piasku,

- montaż obrzeży betonowych na ławach betonowych z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej.

10) Montaż oznakowania drogi i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

11. Inne roboty:

- ułożenie rur ochronnych na istniejącym wodociągu i przewodach teletechnicznych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.31.40-2, 45.23.24.51-8, 45.23.32.22-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony.

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

TRAKCJA PRKił S.A., ul. Złota 59 XVIII p., 00-120 WARSZAWA, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3344692,06 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 1897398,00 Oferta z najniższą ceną: 1897398,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2210708,02 Waluta: PLN.

BURMISTRZ KORONOWA

Metryczka

Wytworzył:	Elżbieta Szalska
Data wytworzenia:	07.04.2015
Opublikował w BIP:	Elżbieta Szalska
Data opublikowania:	07.04.2015 14:54
Liczba wyświetleń:	59