

# Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Koronowo

Adres artykułu: <https://bip.koronowo.pl/artykul/716-14576-ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-publicznego-pn-budowa-pieszozjezdni-ciagow-pieszch-oraz-sieci-kanalizacji-deszczowej-na-om-samociazek-w-koronowie-iii-etap>

## **OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn.: Budowa pieszojezdni, ciągów pieszych oraz sieci kanalizacji deszczowej na OM Samociążek w Koronowie - III etap.**

### **OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn.:**

**Budowa pieszojezdni, ciągów pieszych oraz sieci kanalizacji deszczowej na OM Samociążek w Koronowie - III etap.**

Numer ogłoszenia w BZP: 85263 - 2015; data zamieszczenia: 11.06.2015

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, numer ogłoszenia w BZP: 116360 - 2015 r.

W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa pieszojezdni, ciągów pieszych oraz sieci kanalizacji deszczowej na OM Samociążek w Koronowie - III etap.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

I. Ulica Brzegowa - zakres rzeczowy odcinka ulicy od km 0+048,68 do km 0+224,63 - do ulicy Dalekiej:

1. nawierzchnia z kostki betonowej POLBRUK bez zjazdów i dojazdów do posesji oraz progów zwalniających.

Zakres i przyjęta konstrukcja pieszo jezdni do realizacji:

- wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- 2 412,00 m<sup>2</sup>

- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych 0/60 stabilizowanych mechanicznie gr.

20 cm

- 1 330,00 m<sup>2</sup>

- ułożenie warstwy kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=2,5 Mpa, gr. 15cm - 1 082,00m<sup>2</sup>

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm - 1 330,00 m<sup>2</sup>

- wykonanie obramowania pieszo jezdni z krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30cm, układanych na podsypce cem.-piaskowej gr. 3cm, posadowionych

na ławach o wymiarach 15/30cm z oporem zewnętrznym 15x15cm - 275,00 mb

- wykonanie obramowania zjazdów z krawężników betonowych 15x22cm układanych na podsypce cem.- piaskowej grubości 3cm, posadowionych na ławach o wymiarach 15x33 cm z oporem o wym. 15x15cm - 120,00 mb

2. kanalizacja deszczowa odwadniająca nawierzchnię ulicy dla zakresu określonego w punkcie 1.

- ułożenie przykanalików z rur kielichowych PCV  $\varnothing$  0,20m do istniejącej kanalizacji deszczowej o łącznej długości - 25,00 mb

- montaż studzienek ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustami ulicznymi w ilości - 8,00 szt.

II. Ulica Bulwarowa - zakres rzeczowy odcinka ulicy od km 0+395,90 do km 0+615,05

1. nawierzchnia z kostki betonowej POLBRUK bez zjazdów i dojeżdż do posesji oraz progów zwalniających.

Zakres i przyjęta konstrukcja pieszo jezdni do realizacji:

- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - 1 526,00 m<sup>2</sup> -

wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych 0/60 stabilizowanych mechanicznie gr. 20 cm

- 1 526,00 m<sup>2</sup>

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm - 1 526,00 m<sup>2</sup>

- wykonanie obramowanie pieszo jezdni z krawężników betonowych wystających 15x30cm

z wykonaniem ław betonowych z oporem zewnętrznym 15x15cm - 315,00 mb;

- wykonanie obramowanie zjazdów z krawężników betonowych 15x22cm układanych na podsypce cem.- piaskowej grubości 3cm, posadowionych na ławach o wymiarach 15x33 cm z oporem o wym. 15x15cm - 139,00 mb

2. kanalizacja deszczowa odwadniająca nawierzchnię ulicy dla zakresu określonego w punkcie 1.

- ułożenie przykanalików z rur kielichowych PCV  $\varnothing$  0,20m do istniejącej kanalizacji deszczowej o łącznej długości - 29,00 mb

- montaż studzienek ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustami ulicznymi w ilości - 8,00 szt..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0.

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:  
SPRINTBUD Krzysztof Uczniak, ul. Podmiejska 6, 86-010 Koronowo,  
kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1040181,45 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I  
NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 394128,00

Oferta z najniższą ceną: 394128,00 / Oferta z najwyższą ceną: 759850,00

Waluta: PLN.

**Burmistrz Koronowa**

## **Metryczka**

<b>Wytworzył:</b>	Elżbieta Szalska
<b>Data wytworzenia:</b>	11.06.2015
<b>Opublikował w BIP:</b>	Elżbieta Szalska
<b>Data opublikowania:</b>	11.06.2015 12:19
<b>Liczba wyświetleń:</b>	2