

Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Koronowo

Adres artykułu: <https://bip.koronowo.pl/arttykul/716-14581-ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-publicznego-pn-przebudowa-ulic-om-kotomierska-z-budowa-sieci-kanalizacji-deszczowej-w-koronowie-iii-etap>

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn. Przebudowa ulic OM Kotomierska z budową sieci kanalizacji deszczowej w Koronowie - III etap

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

pn.

Przebudowa ulic OM Kotomierska z budową sieci kanalizacji deszczowej w Koronowie - III etap

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: numer ogłoszenia w BZP: 76769 - 2015r.

W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3826400, faks 52 3826401.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulic OM Kotomierska z budową sieci kanalizacji deszczowej w Koronowie - III etap.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

Zakres robót:

1. Ulica Szosa Kotomierska (pas jezdni równoległy do ulicy) - zakres rzeczowy odcinka od ulicy Pogodnej km 3+019,60 do km 3+190,50:

a) nawierzchnia z kostki betonowej POLBRUK ze zjazdem na ulicę Szosa Kotomierska.

Zakres i przyjęta konstrukcja pieszo jezdni do realizacji:

- wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 1 111,73 m²

- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 stabilizowanych mechanicznie gr. 20 cm - 1 111,73 m²
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm - 1 111,73 m²
- wykonanie obramowania pieszo jezdni z krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22cm, układanych na podsypce cem.-piaskowej gr. 5cm, posadowionych na ławach betonowych z oporem - 357,40 mb
- wykonanie ustawienia oporników betonowych 12x25cm, na podsypce cem.-piaskowej grubości 5cm, posadowionych na ławach betonowych oporem z betonu C12/15 - 30,90 mb

b) kanalizacja deszczowa odwadniająca nawierzchnię ulicy dla zakresu określonego w punkcie 1.

- wykonanie kolektora deszczowego z rur PVC \varnothing 0,3m, łączonych na wcisk o długości - 155,00 mb
- ustawienie studni rewizyjnych żelbetowych \varnothing 1200mm - 3,00 szt.
- ułożenie przykanalików z rur kielichowych PCV \varnothing 0,20m - 4,50 mb
- montaż studzienek ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustami ulicznymi w ilości - 3,00 szt.

2. Ulica Słoneczna - zakres rzeczowy odcinka od ulicy Nadrzecznej do ulicy Strumykowej bez łuków:

a) nawierzchnia z kostki betonowej POLBRUK bez zjazdów i dojeżdż do posesji.

Zakres i przyjęta konstrukcja pieszo jezdni do realizacji:

- wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 743,10 m²
- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 stabilizowanych mechanicznie gr. 20 cm - 743,10 m²
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm - 743,10 m²
- wykonanie obramowania pieszo jezdni z krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22cm, układanych na podsypce cem.-piaskowej gr. 5cm, posadowionych na ławach betonowych z oporem - 247,70 mb

b) kanalizacja deszczowa odwadniająca nawierzchnię ulicy dla zakresu określonego w punkcie 1:

- wykonanie kolektora deszczowego z rur PVC \varnothing 0,3m, łączonych na wcisk o długości - 84,00 mb
- ustawienie studni rewizyjnych żelbetowych \varnothing 1200mm - 3,00 szt.
- ułożenie przykanalików z rur kielichowych PCV \varnothing 0,20m - 19,00 mb
- montaż studzienek ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustami ulicznymi w ilości - 6,00 szt.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0, 45.23.21.30-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

P.W. SOLO Tomasz Koczyński, ul. Transportowa 12, 89-500 Tuchola, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 769231,34 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 306457,63

Oferta z najniższą ceną: 306457,63 / **Oferta z najwyższą ceną:** 529943,85

Waluta: PLN.

ZASTĘPCA BURMISTRZA KORONOWA

Metryczka

Wytworzył:	Burmistrz Koronowa
Data wytworzenia:	06.07.2015
Opublikował w BIP:	Maria Klapczyńska
Data opublikowania:	06.07.2015 11:14
Liczba wyświetleń:	1