

# Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Koronowo

Adres artykułu: <https://bip.koronowo.pl/artykul/716-14587-ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-publicznego-pn-rozbudowa-i-przebudowa-budynku-swietlicy-wiejskiej-w-krapiewie>

## **OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn. Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krąpiewie**

### **OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

**pn.**

**Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krąpiewie**

Numer ogłoszenia w BZP: 128725 - 2015; data zamieszczenia: 31.08.2015

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia w BZP: 109729 - 2015r.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krąpiewie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krąpiewie.

2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie następujących robót budowlanych:

#### **1) ROBOTY ROZBIÓRKOWE**

a) Rozbiórka pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nad wiatrołapem lokalu nr 1

b) Rozebranie spocznika schodów zewnętrznych

c) Przekucia w ścianach dla osadzenia stolarki okiennej i drzwiowej, demontaż istniejącej stolarki przewidzianej do wymiany

d) Rozbiórka części komina w świetlicy

e) Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej

f) Rozbiórka posadzki w świetlicy

g) Wywóz, utylizacja materiałów z rozbiórki

#### **2) ROBOTY BUDOWLANE**

- a) Wykonanie nowego pokrycia nad wiatrołapem lokalu nr 1: deskowanie, pokrycie papą termozgrzewalną
  - b) Wykonanie ław i ścian fundamentowych pod projektowane pomieszczenia
  - c) Wykonanie ścian z bloczków silka gr. 18 cm
  - d) Uzupelnienia ścian, zamurowania istniejących otworów po zmianie lokalizacji projektowanej stolarki drzwiowej
  - e) Wykonanie kanałów z pustaków spalinowych, przemurowanie kominów z cegieł, ścianek działowych murowanych i z gipso-kartonu
  - f) Wykonanie wieńców żelbetowych, stropu żelbetowego gęstożebrowego na belkach kratownicowych, ułożenie nadproży prefabrykowanych
  - g) Wykonanie docieplenia, pokrycie papą podkładową i wierzchniego krycia, istniejącego
    - i nowoprojektowanego stropodachu
  - h) Montaż obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, parapetów
  - i) Montaż stolarki okiennej i drzwiowej
  - j) Wykonanie posadzek na gruncie: podłoże betonowe, izolacja folią PE i styropianem gr. 14 cm, szlichta cementowa gr. 4 cm, ułożenie paneli winylowych w świetlicy i płytek gresowych w pozostałych pomieszczeniach
  - k) Wykonanie robót wykończeniowych: zeszkobanie, zmycie starej farby w świetlicy budynku, tynki cem.- wap., gładzie gipsowe, sufity z płyt gipsowo-kartonowych, malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną lateksową, licowanie ścian płytkami
  - l) Wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej ścian fundamentowych wraz z tynkiem mozaikowym na cokole
  - m) Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych styropianem gr. 16 cm oraz tynków cienkowarstwowych silikonowych
  - n) Montaż zadaszeń z poliwęglanu
- 3) ROBOTY INSTALACYJNE
- a) Wykonanie nowej instalacji elektrycznej z wykorzystaniem istniejących opraw ze świetlicy
  - b) Wykonanie instalacji grzewczej: montaż grzejników elektrycznych
  - c) Wykonanie instalacji zasilania i sterowania wentylacją
  - d) Wykonanie instalacji wodociągowej wraz z osprzętem i urządzeniami
  - e) Wykonanie kanalizacji sanitarnej: instalacja wewnętrzna wraz z osprzętem i urządzeniami
  - f) Wykonanie wentylacji hybrydowej
- 4) ROBOTY ZEWNĘTRZNE
- a) Wykonanie rozdzielenia istniejącego przyłącza wodociągowego na część mieszkalną i świetlicę, montaż studzienki wodomierzowej
  - b) Wykonanie bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne wraz z zewnętrznym odcinkiem kanalizacji sanitarnej
  - c) Wykonanie opaski żwirowej wokół budynku
  - d) Wykonanie chodnika i utwardzenia terenu z kostki betonowej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 41.11.13.00-1, 45.21.00.00-2, 45.45.30.00-7,

45.23.32.00-1, 45.32.10.00-3, 45.33.10.00-6, 45.33.20.00-3, 45.31.10.00-0.

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

LAHM CONSULTING Sp. z o.o., ul. Stawowa 7, 85-323 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 343907,59 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH

Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 259424,74

Oferta z najniższą ceną: 259424,74 / Oferta z najwyższą ceną: 298751,75

Waluta: PLN.

BURMISTRZ KORONOWA

## **Metryczka**

<b>Wytworzył:</b>	Elżbieta Szalska
<b>Data wytworzenia:</b>	31.08.2015
<b>Opublikował w BIP:</b>	Elżbieta Szalska
<b>Data opublikowania:</b>	31.08.2015 15:00
<b>Liczba wyświetleń:</b>	1