

# Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Koronowo

Adres artykułu: <https://bip.koronowo.pl/arttykul/716-14591-ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-publicznego-pn-budowa-remizy-strazackiej-osp-goscieradz>

## **OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn. Budowa remizy strażackiej OSP Gościeradz**

### **OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

**pn.**

**Budowa remizy strażackiej OSP Gościeradz**

Numer ogłoszenia w BZP: 134373 - 2015; data zamieszczenia: 10.09.2015

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Numer ogłoszenia w BZP: 109507 - 2015r.

W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa remizy strażackiej OSP Gościeradz.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa remizy strażackiej OSP Gościeradz

2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie następujących robót budowlanych:

1) POSADZKI

a) Wykonanie posadzki z nawierzchni betonowej z dodatkiem włókien

polipropylenowych, mrozoodpornej wraz z izolacją przeciwwilgociową i termiczną w pomieszczeniu garażu

b) Wykonanie posadzek z płytek gresowych wraz z izolacją przeciwwilgociową i termiczną w pomieszczeniach wiatrołapu, dyżurki, socjalnym, umywalni, kotłowni, szatni, komunikacji, gospodarczym

2) STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

- a) Wykonanie drobnych przemurowań przekuć w ścianach, celem dostosowania istniejących otworów do projektowanej stolarki
  - b) Montaż stolarki okiennej i drzwiowej
  - c) Montaż bram garażowych
- 3) SUFIT
- a) Montaż sufitu z blachy trapezowej
  - b) Izolacja termiczna z granulatu z wełny mineralnej gr. 18 cm
  - c) Montaż klapy wyłazowej
- 4) DOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH
- a) Wykopy dla odkrycia fundamentów
  - b) Przygotowanie podłoża, gruntowanie środkiem gruntującym
  - c) Wykonanie hydroizolacji
  - d) Izolacja cokołu płytami styropianowymi XPS gr. 12 cm
  - e) Izolacja pionowa z folii kubelkowej
  - f) Zasypanie wykopów, ubicie ziemi warstwami
- 5) DOCIEPLENIE COKOŁU
- a) Przygotowanie podłoża, gruntowanie środkiem gruntującym
  - b) Wykonanie hydroizolacji
  - c) Izolacja cokołu płytami styropianowymi XPS gr. 12 cm
  - d) Montaż siatki z włókna szklanego
  - e) Gruntowanie, wykonanie tynku mozaikowego na wysokości cokołu, do głębokości ok. 5 cm poniżej poziomu terenu
- 6) DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
- a) Przygotowanie podłoża, gruntowanie środkiem gruntującym
  - b) Montaż płyt styropianowych EPS 70 gr. 16 cm na ścianach
  - c) Ocieplenie ościeży płytami styropianowymi gr. 3 cm
  - d) Ocieplenie istniejącego wiązara kratowego styropianem gr. 4 cm
  - e) Obłożenie zadaszenia nad bramami płytą OSB
  - f) Montaż siatki z włókna szklanego
  - g) Gruntowanie podłoża
  - h) Wykonanie tynków silikonowych
  - i) Montaż zadaszeń łukowych z poliwęglanu
  - j) Montaż liter 3D z pianki twardej
  - k) Montaż krutek wentylacyjnych
  - l) Montaż parapetów z blachy powlekanej
- 7) DACH
- a) Montaż barier śniegowych, stopni kominiarskich i ław kominiarskich, włązu dachowego
  - b) Montaż podbitki okapu z paneli PS
  - c) Obróbki blacharskie okapów z blachy powlekanej
- 8) ROBOTY MUROWE, BETONOWE I ŻELBETOWE

- a) Rozbiórki fragmentów ścian dla otworów okiennych i przejścia w pomieszczeniu komunikacji, dla montażu schodów
- b) Wykonanie ściany na piętrze z bloczków z betonu komórkowego gr. 24 cm
- c) Wykonanie ścianek działowych z bloczków z betonu komórkowego gr. 12 cm
- d) Wykonanie ścianek działowych z cegły pełnej gr. 12 cm w kotłowni i pomieszczeniu gospodarczym
- e) Wykonanie schodów żelbetowych na piętro i balustrady z prętów stalowych
- f) Wykonanie podciągu żelbetowego
- g) Wykonanie schodów zewnętrznych betonowych
- h) Wykucia otworów w ścianach, osadzenie nadproży prefabrykowanych
- i) Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki

#### 9) TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE

- a) Wykonanie tynków cementowo - wapiennych kat. III
- b) Wykonanie gładzi szpachlowych cementowo - wapiennych w pomieszczeniach garażu, wiatrołapu, dyżurki, socjalnych, kotłowni, szatni i komunikacji
- c) Wykonanie tynku mozaikowego do wys. 1,50 m w pomieszczeniach wiatrołapu i komunikacji
- d) Montaż płytek ceramicznych w pomieszczeniu socjalnym i umywalni

#### 10) INSTALACJA ELEKTRYCZNA

- a) Wykonanie przyłącza energetycznego i wewnętrznej linii zasilającej
- b) Wykonanie instalacji oświetlenia i gniazd

#### 11) INSTALACJE SANITARNE (szczegółowy zakres robót zgodnie z przedmiarem i projektem budowlanym)

- a) Wykonanie instalacji wody i p.poż. zewnętrznej: wykopy na zewnątrz i wewnątrz budynku, przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE fi 32 mm i 40 mm
- b) Wykonanie instalacji p.poż.: rurociągi stalowe ocynkowane wraz z izolacją otulinami
- c) Wykonanie instalacji wodociągowej wody zimnej na cele bytowo-socjalne i ciepłej wody użytkowej: rurociągi z tworzyw sztucznych wraz z otulinami, osprzęt
- d) Wykonanie kanalizacji sanitarnej: kanały z rur PCV, separator koalescencyjny, rurociągi z PCV, osprzęt i urządzenia sanitarne
- e) Wykonanie instalacji c.o.: kocioł grzewczy olejowy z wbudowanym podgrzewaczem c.w.u. z automatyką, zbiornik na olej opałowy, nagrzewnica ścienna, grzejniki płytowe z zaworami termostatycznymi, rurociągi z rur z tworzyw sztucznych i miedziane, pompa obiegowa, osprzęt
- f) Wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wywiewnej: przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, wentylatory osiowe do wentylacji bezprzewodowej, wentylator dachowy stalowy lub z polichlorku winylu, osprzęt
- g) Wykonanie przyłącza wody ze studnią wodomierzową
- h) Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej ze studnią rewizyjną i separatorem

#### 12) ZAGOSPODAROWANIE TERENU

- a) Wykonanie opaski żwirowej wokół budynku

b) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i płyt ażurowych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.61.21-8, 45.23.32.00-1.

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:  
LANDBUD Firma Remontowo-Budowlana Wojciech Landowski, ul. Dworcowa  
9c,**

**89-620 Krojanty, kraj/woj. pomorskie.**

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 619300,04 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH  
Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

**Cena wybranej oferty: 484836,98 zł**

Oferta z najniższą ceną: 484836,98 / Oferta z najwyższą ceną: 526925,22

Waluta: PLN .

**Burmistrz Koronowa**

## **Metryczka**

<b>Wytworzył:</b>	Elżbieta Szalska
<b>Data wytworzenia:</b>	10.09.2015
<b>Opublikował w BIP:</b>	Elżbieta Szalska
<b>Data opublikowania:</b>	10.09.2015 15:35
<b>Liczba wyświetleń:</b>	1